（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 1 月 30 日 に契約した　　金山IC橋下部工工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 1 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県最上郡金山町大字金山920番地の6

氏名　白岩土木建築株式会社
代表取締役　白　岩　匠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		57,525,351	
遮水工		式	1		13,764,453	
遮水工		式	1		13,764,453	
保護砂盛土		m3	220	239.1	52,602	
土材料		式	1		706,860	
遮水シート(上面部)	合成ｺﾞﾑ・樹脂系　高弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm　2層	m2	731	7,437	5,436,447	
遮水シート(法面部)	合成ｺﾞﾑ・樹脂系　高弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm　2層	m2	556	8,004	4,450,224	
保護マット(上面部)	不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm　3層	m2	1,097	1,111	1,218,767	
保護マット(法面部)	不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm　3層	m2	833	1,172	976,276	
固定工	W=390/750　H=600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	88.2	10,468	923,277	
橋台工 (A2橋台)		式	1		43,223,358	
作業土工		式	1		851,880	
床掘り	土砂	式	1		223,803	
埋戻し	土砂	式	1		569,244	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		58,833	
橋台躯体工		式	1		42,371,478	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	140	1,652	231,280	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	140	3,152	441,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	714	27,209	19,427,226	
鉄筋	SD345 D13	t	1.16	170,604	197,900	
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ塗装鉄筋	t	0.03	257,212	7,716	
鉄筋	SD345 D16～25	t	20.1	168,671	3,390,287	
鉄筋	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ塗装鉄筋	t	0.12	250,252	30,030	
鉄筋	SD345 D29～32	t	23.15	170,701	3,951,728	
鉄筋	SD345 D35	t	16.26	180,077	2,928,052	
型枠	一般型枠	式	1		7,299,477	
型枠	円形型枠　φ175mm	式	1		11,803	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		56,925	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		223,560	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		310,950	
足場	安全ネット必要	式	1		3,863,264	
現場塗装工		式	1		537,540	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		537,540	
現場塗装		m2	85	6,324	537,540	
直接工事費		式	1		57,525,351	
共通仮設費		式	1		7,394,485	
共通仮設費		式	1		704,649	
技術管理費		式	1		78,293	
簡易施工実態調査費		式	1		17,398	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,895	
現場環境改善費（率計上）		式	1		626,356	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,689,836	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		64,919,836	
現場管理費		式	1		21,119,236	
工事原価		式	1		86,039,072	
一般管理費等		式	1		14,960,928	
工事価格		式	1		101,000,000	
消費税相当額		式	1		10,100,000	
工事費計		式	1		111,100,000	