（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 12 日 に契約した　　小国地区構造物工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 13 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765番地

氏名　小国開発株式会社
代表取締役　柿 﨑　清 隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		128,192,146	
道路土工		式	1		1,849,994	
掘削工(ICT)		式	1		900,690	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,100	428.9	900,690	
法面整形工(ICT)		式	1		949,304	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,070	887.2	949,304	
地盤改良工		式	1		48,206,382	
作業土工		式	1		708,018	
床掘り	土砂	式	1		230,988	
埋戻し		式	1		477,030	
固結工		式	1		47,498,364	
中層混合処理 本線部	改良深度 2.7m～3.4m 添加量120kg/m3	m3	7,196	5,463	39,311,748	
中層混合処理 函渠部	改良深度 2.8m 添加量250kg/m3	m3	1,004	8,154	8,186,616	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		72,233,621	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		502,168	
床掘り	土砂	式	1		149,008	
埋戻し		式	1		353,160	
場所打函渠工(構造物単位) (No.315+5.4)		式	1		71,731,453	
函渠	内幅 7.3m 内高 5.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	970	56,334	54,643,980	
鉄筋	SD345 D13	t	8.56	174,104	1,490,330	
鉄筋	SD345 D16～25	t	41.09	172,131	7,072,862	
鉄筋	SD345 D29～32	t	49.24	173,117	8,524,281	
排水構造物工		式	1		3,211,222	
作業土工		式	1		444,492	
床掘り	土砂	式	1		61,893	
埋戻し		式	1		335,017	
基面整正		式	1		47,582	
側溝工		式	1		2,766,730	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B800-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	107.3	25,785	2,766,730	
仮設工		式	1		2,690,927	
仮水路工		式	1		2,690,927	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1000 無孔管	m	38.7	69,533	2,690,927	
直接工事費		式	1		128,192,146	
共通仮設費		式	1		16,389,454	
共通仮設費		式	1		3,941,753	
運搬費		式	1		2,098,126	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,098,126	
技術管理費		式	1		652,026	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		589,882	
道路施設帳票作成費		式	1		62,144	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,191,601	
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,447,701	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		144,581,600	
現場管理費		式	1		43,766,705	
工事原価		式	1		188,348,305	
一般管理費等		式	1		29,651,695	
工事価格		式	1		218,000,000	
消費税相当額		式	1		21,800,000	
工事費計		式	1		239,800,000	