（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 25 日に契約した　　朴木沢地区床版工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 25 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		61,178,393	
床版工		式	1		27,928,921	
RC床版工		式	1		27,928,921	
鉄筋	SD345 D16～25	t	75.6	162,770	12,305,412	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(高炉) +膨張材	m3	198	39,998	7,919,604	
型枠	一般型枠	m2	485	13,005	6,307,425	
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	256	5,455	1,396,480	
橋梁付属物工		式	1		28,557,370	
伸縮装置工		式	1		12,321,710	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 A1側		m	17.1	365,092	6,243,073	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 A2側		m	16.6	366,183	6,078,637	
排水装置工		式	1		4,099,269	
排水桝	排水桝A	箇所	6	177,441	1,064,646	
排水管 (上部工)	VP管	m	90.6	28,737	2,603,572	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水管 (下部工)	VP管	m	9.1	46,263	420,993	
支給品運搬		t	0.65	15,474	10,058	
地覆工		式	1		2,270,168	
場所打地覆 L側地覆	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2+膨張材	m	49	17,922	878,178	
場所打地覆 R側地覆	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2+膨張材	m	46.8	17,307	809,967	
場所打地覆 縁石	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2+膨張材	m	47.2	12,331	582,023	
橋梁用防護柵工		式	1		9,866,223	
橋梁用防護柵 (塗装品)	車道用　A種　鋼製防護柵　H=750mm	m	61.3	69,410	4,254,833	
橋梁用防護柵 (塗装品)	歩道用　A種　歩行者自転車兼用鋼製防護柵　H=1000mm	m	59.2	94,787	5,611,390	
橋台工		式	1		313,702	
橋台躯体工		式	1		313,702	
A1橋台	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	12.4	12,708	157,579	
A2橋台	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	12.2	12,797	156,123	
鋼橋足場等設置工		式	1		4,378,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁足場工		式	1		4,378,400	
床版足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	m2	800	5,473	4,378,400	
直接工事費		式	1		61,178,393	
共通仮設費		式	1		7,776,681	
共通仮設費		式	1		722,651	
技術管理費		式	1		62,451	
道路施設帳票作成費		式	1		62,451	
現場環境改善費（率計上）		式	1		660,200	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,054,030	
純工事費		式	1		68,955,074	
現場管理費		式	1		22,251,519	
工事原価		式	1		91,206,593	
一般管理費等		式	1		15,793,407	
工事価格		式	1		107,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		10,700,000	
工事費計		式	1		117,700,000	