（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 24 日 に契約した　　山崎改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 24 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区二日町9番7号

氏名　株式会社佐藤渡辺　東北支店
執行役員支店長　小川　源太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		25,875,366	
道路土工		式	1		7,931,638	
路体盛土工		式	1		5,696,290	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	900	5,537	4,983,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	940	758.5	712,990	
路床盛土工		式	1		1,689,995	
路床盛土 (凍上抑制層)	4.0m以上	m3	1,400	345.7	483,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,590	758.5	1,206,015	
法面整形工		式	1		545,353	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,310	416.3	545,353	
法面工		式	1		1,986,600	
植生工		式	1		1,986,600	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維系厚0.6mm以上	m2	1,320	1,505	1,986,600	
排水構造物工		式	1		15,957,128	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		15,957,128	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	880	10,666	9,386,080	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	1,672	3,183	5,321,976	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25	枚	88	14,194	1,249,072	
舗装		式	1		77,897,682	
舗装工		式	1		48,649,167	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		14,261,380	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,400	758.7	1,820,880	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,400	1,150	2,760,000	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,370	1,805	4,277,850	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,350	2,299	5,402,650	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (As路肩部)		式	1		1,355,491	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	259	1,669	432,271	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	276	3,345	923,220	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (Co路肩部)		式	1		3,870,282	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ	m2	754	1,788	1,348,152	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	754	3,345	2,522,130	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (車道部)		式	1		27,936,800	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	3,030	1,150	3,484,500	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	m2	2,880	1,570	4,521,600	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	2,410	8,270	19,930,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (補強部)		式	1		811,614	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	85	8,271	703,035	
横目地	膨張目地	m	17	6,387	108,579	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (摺付部)		式	1		413,600	
摺付版	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 平均舗装厚175ｍｍ	m2	43	8,871	381,453	
横目地	横突き合わせ目地	m	8.5	3,782	32,147	
縁石工		式	1		1,679,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		1,679,040	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	m	880	1,908	1,679,040	
防護柵工		式	1		23,659,445	
路側防護柵工		式	1		23,659,445	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	850	16,320	13,872,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	338.6	25,749	8,718,611	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A2-2B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	30	18,767	563,010	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-2B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	16	31,614	505,824	
道路付属施設工		式	1		3,910,030	
作業土工		式	1		644,813	
床掘り	土砂	式	1		214,343	
埋戻し	土砂	式	1		430,470	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		2,222,967	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP管φ50×4条	m	426	1,960	834,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1400×900×1100	箇所	3	462,669	1,388,007	
中央分離帯工		式	1		1,042,250	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=10cm	m2	275	3,790	1,042,250	
直接工事費		式	1		103,773,048	
共通仮設費		式	1		11,553,079	
共通仮設費		式	1		1,714,138	
運搬費		式	1		572,357	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		572,357	1回
技術管理費		式	1		145,700	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,730	
道路工事完成図作成費		式	1		87,970	
現場環境改善費（率計上）		式	1		996,081	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,838,941	
純工事費		式	1		115,326,127	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		29,757,825	
工事原価		式	1		145,083,952	
一般管理費等		式	1		23,416,048	
工事価格		式	1		168,500,000	
消費税相当額		式	1		16,850,000	
工事費計		式	1		185,350,000	