（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 27 日 に契約（第 5 回変更）した 最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 27 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町５番５号

氏名　株式会社 柿﨑工務所
取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		146,565,501	
河川土工		式	1		36,056,672	
掘削工		式	1		1,241,465	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	4,300	240.5	1,034,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	510	406.5	207,315	
盛土工		式	1		783,791	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,200	242.2	775,040	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	875.1	8,751	
盛土工(ICT)		式	1		31,409,420	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0	249.3	0	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	16,700	258.8	4,321,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,540	2,924	24,970,960	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,500	249	2,116,500	
法面整形工		式	1		560,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,250	448	560,000	
法面整形工(ICT)		式	1		2,061,996	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,720	554.3	2,061,996	
法覆護岸工		式	1		51,892,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		42,697,200	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	t=120	m2	2,800	15,249	42,697,200	
植生工		式	1		9,195,600	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	700	1,747	1,222,900	
人工ワラ芝		m2	6,100	1,307	7,972,700	
構造物撤去工		式	1		54,338,400	
構造物取壊し工		式	1		28,695,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3,600	7,971	28,695,600	
運搬処理工		式	1		25,642,800	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3,600	2,650	9,540,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3,600	4,473	16,102,800	
仮設工		式	1		4,277,629	
工事用道路工		式	1		3,239,185	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		2,113,540	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2	743	1,515	1,125,645	
交通管理工		式	1		1,038,444	
交通誘導警備員		人日	66	15,734	1,038,444	
直接工事費		式	1		146,565,501	
共通仮設費		式	1		14,062,675	
共通仮設費		式	1		4,425,769	
運搬費		式	1		2,012,637	
仮設材運搬費		式	1		2,012,637	
技術管理費		式	1		1,207,203	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査		式	1		17,275	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	1		93,107	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,096,821	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,205,929	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,636,906	
純工事費		式	1		160,628,176	
現場管理費		式	1		37,206,747	
工事原価		式	1		197,834,923	
一般管理費等		式	1		29,305,077	
工事価格		式	1		227,140,000	
消費税相当額		式	1		22,714,000	
工事費計		式	1		249,854,000	