（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 24 日 に契約した　　大沢川橋下部工工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 26 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県長井市屋城町7番1号

氏名　那須建設株式会社
代表取締役社長　那 須　暢 史

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		90,464,170	
橋台工 【A1】		式	1		68,370,492	
作業土工		式	1		790,928	
床掘り	土砂	式	1		89,470	
床掘り	土砂	式	1		218,808	
埋戻し		式	1		432,016	
基面整正		式	1		50,634	
場所打杭工		式	1		30,909,690	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 14.5mｺﾝｸﾘｰﾄ⑮-2	本	15	2,060,646	30,909,690	
橋台躯体工		式	1		36,669,874	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)　敷厚 10ｃｍ	m2	115	3,314	381,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 (高炉)	m3	622	26,690	16,601,180	
鉄筋	SD345　D13	t	0.93	172,371	160,305	
鉄筋	SD345　D16～25	t	21.31	184,481	3,931,290	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～32	t	17.61	177,547	3,126,602	
鉄筋	SD345 D35	t	9.83	175,399	1,724,172	
型枠	一般型枠	式	1		6,652,180	
支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		73,192	
支保 くさび結合	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		199,492	
支保 くさび結合	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		251,320	
足場	安全ネット必要	式	1		3,489,374	
ｼｰﾙ材		m	20.3	3,924	79,657	
現場塗装工		式	1		638,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		638,900	
現場塗装	CC-B	m2	100	6,389	638,900	
仮設工		式	1		21,454,778	
仮橋･仮桟橋工		式	1		14,589,812	
橋脚		t	7.2	238,195	1,715,004	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮橋上部	架設	t	11.6	675,520	7,836,032	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	72	54,758	3,942,576	
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置	m	36	30,450	1,096,200	
土留･仮締切工		式	1		6,864,966	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7m 平均鋼矢板引抜長 7m	枚	156	28,136	4,389,216	
切梁･腹起し		t	26.3	94,135	2,475,750	
直接工事費		式	1		90,464,170	
共通仮設費		式	1		16,446,872	
共通仮設費		式	1		8,044,124	
運搬費		式	1		7,180,802	
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,910,248	5,730,744	
仮設材運搬費		t	217.4	6,670	1,450,058	
技術管理費		式	1		61,526	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,526	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		801,796	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,402,748	
純工事費		式	1		106,911,042	
現場管理費		式	1		32,298,432	
工事原価		式	1		139,209,474	
一般管理費等		式	1		22,790,526	
工事価格		式	1		162,000,000	
消費税相当額		式	1		16,200,000	
工事費計		式	1		178,200,000	