（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 27 日 に契約（第 2 回変更）した 最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 27 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市大字日田360番地

氏名　國井建設(株)
代表取締役　國 井　洋 介

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋門･樋管 | | 式 | 1 | | 48,675,565 | |
| 樋門･樋管本体工<br>【１号樋門】 | | 式 | 1 | | 45,673,047 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,904,360 | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | 式 | 1 | | 529,263 | 2,170m3 |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 1,290,960 | 660m3 |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 163,503 | 370m2 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 770,627 | 1,430m3 |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 式 | 1 | | 150,007 | 1,430m3 |
| 矢板工 | | 式 | 1 | | 6,947,994 | |
| 広幅鋼矢板 | IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m | 枚 | 93 | 30,783 | 2,862,819 | |
| 広幅鋼矢板 | IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 1.9m | 枚 | 2 | 74,395 | 148,790 | |
| 広幅鋼矢板 | IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.75m | 枚 | 10 | 76,561 | 765,610 | |
| 広幅鋼矢板 | IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 1.7m | 枚 | 2 | 80,668 | 161,336 | |
| 広幅鋼矢板 | IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 6m | 枚 | 10 | 82,834 | 828,340 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可とう鋼矢板 | SP-Ⅱw型　鋼矢板長さ 5.5m | 枚 | 2 | 446,904 | 893,808 | |
| 可とう鋼矢板 | SP-Ⅱw型　鋼矢板長さ 6m | 枚 | 2 | 495,906 | 991,812 | |
| 矢板頭部鉄筋 | SD345 D16 | 本 | 186 | 160.6 | 29,871 | |
| フレア溶接 | 溶接長　L=100mm | 箇所 | 186 | 1,428 | 265,608 | |
| 函渠工 | | 式 | 1 | | 24,301,328 | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ | m2 | 220 | 2,970 | 653,400 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 内空幅 3m 内空高さ 1.9m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 344 | 26,588 | 9,146,272 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 6.77 | 177,095 | 1,198,933 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 17.1 | 175,037 | 2,993,132 | |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 5.29 | 176,017 | 931,129 | |
| 目地板 | 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20 | m2 | 43 | 4,914 | 211,302 | |
| 止水板 | CF(塩ﾋﾞ製)200×5 | m | 50 | 2,792 | 139,600 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 7,005,570 | 690m2 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 834,240 | 160掛m2 |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保 | f≦40kN/m2[t≦120cm] | 式 | 1 | | 1,187,750 | 250空m3 |
| 翼壁工<br>【川表】 | | 式 | 1 | | 6,459,880 | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm | m2 | 81 | 2,918 | 236,358 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 78 | 26,588 | 2,073,864 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 2.7 | 177,095 | 478,156 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 3.32 | 175,037 | 581,122 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 2,132,130 | 210m2 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 625,680 | 120掛m2 |
| 支保 | f≦40kN/m2[t≦120cm] | 式 | 1 | | 332,570 | 70空m3 |
| 翼壁工<br>【川裏】 | | 式 | 1 | | 5,059,485 | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm | m2 | 63 | 2,909 | 183,267 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 63 | 26,588 | 1,675,044 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 2.21 | 177,095 | 391,379 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 2.31 | 175,037 | 404,335 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 1,726,010 | 170m2 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 441,900 | 90掛m2 |
| 支保 | f≦40kN/m2[t≦120cm] | 式 | 1 | | 237,550 | 50空m3 |
| 接続水路工 | | 式 | 1 | | 1,221,824 | |
| 護床工 | | 式 | 1 | | 1,221,824 | |
| 根固めﾞﾛｯｸ製作 | 2t用　　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m2 | 64 | 19,091 | 1,221,824 | |
| 付属物設置工 | | 式 | 1 | | 1,400,912 | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 1,400,912 | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ | 長さ 700ｍｍ 間詰無 (購入のみ) | 組 | 8 | 114,460 | 915,680 | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ | 長さ 900ｍｍ 間詰無 (購入のみ) | 組 | 4 | 121,308 | 485,232 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 379,782 | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 379,782 | |
| 敷砂利 | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-40 | m2 | 780 | 486.9 | 379,782 | |
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | 26,855,990 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 15,990,520 | |
| 盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 15,262,520 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 12,600 | 260.2 | 3,278,520 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 14,000 | 602.2 | 8,430,800 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 14,000 | 253.8 | 3,553,200 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 728,000 | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 1,300 | 560 | 728,000 | |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 7,323,470 | |
| 表層安定処理工 | | 式 | 1 | | 7,323,470 | |
| 置換 | 土砂 | m3 | 7,700 | 951.1 | 7,323,470 | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 3,542,000 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 3,542,000 | |
| 防草シート設置 | | m2 | 2,200 | 1,610 | 3,542,000 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 75,531,555 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,941,819 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,078,354 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,186,844 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 1,186,844 | 1回 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,123,140 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,123,140 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 768,370 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 5,863,465 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 84,473,374 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 23,049,149 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 107,522,523 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 18,177,477 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 125,700,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 12,570,000 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 138,270,000 | |