（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 6 日 に契約（第 5 回変更）した 最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社 柿﨑工務所
取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		182,423,705	
河川土工		式	1		66,444,229	
掘削工		式	1		475,106	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	620	238.7	147,994	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	620	527.6	327,112	
盛土工		式	1		5,926,775	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,100	240.4	745,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,410	403.5	972,435	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400	248.5	596,400	
土材料		m3	1,300	2,779	3,612,700	
盛土工(ICT)		式	1		52,895,444	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0	255.7	0	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	28,600	248.7	7,112,820	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	17,200	403.5	6,940,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,240	527.6	3,292,224	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	23,400	248.5	5,814,900	
土材料		m3	10,700	2,779	29,735,300	
法面整形工		式	1		369,018	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	830	444.6	369,018	
法面整形工(ICT)		式	1		6,777,886	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	12,310	550.6	6,777,886	
地盤改良工		式	1		64,072,954	
土質改良工		式	1		64,072,954	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	0	1,214	0	
土質改良工	2種混合(ﾚｷ質土、購入土)	m3	6,200	3,201	19,846,200	
土質改良工	2種混合(ﾚｷ質土、粘性土)	m3	12,200	925.2	11,287,440	
土質改良工	2種混合(改良土、C-40)	m3	7,400	2,683	19,854,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,904	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	11,020	527.6	5,814,152	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,890	682.8	3,338,892	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	15,900	247.3	3,932,070	
法覆護岸工		式	1		25,559,078	
植生工		式	1		24,251,130	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	12,660	1,735	21,965,100	
張芝	人工張芝(ワラ付芝)	m2	0	1,299	0	
PH処理	5倍希釈 2回散布	m2	1,810	1,263	2,286,030	
芝養生工		式	1		1,307,948	
施肥	N:P:K=8:8:8 肥料使用料 500kg/万m2	m2	9,700	12.44	120,668	
抜根 (1回目)	抜根のみ	m2	9,700	61.2	593,640	
抜根 (2回目)	抜根のみ	m2	9,700	61.2	593,640	
構造物撤去工		式	1		19,367,370	
構造物取壊し工		式	1		13,514,358	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	834	7,917	6,602,778	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 42cm	m	780	8,861	6,911,580	
運搬処理工		式	1		5,853,012	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	834	2,575	2,147,550	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	834	4,443	3,705,462	
仮設工		式	1		4,651,940	
工事用道路工		式	1		4,651,940	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,934,379	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2	1,031	2,155	2,221,805	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		22,707	
舗装打換え	再生細粒度アスコン(13)	m2	99	2,765	273,735	
加熱合材補修	再生細粒度アスコン(13)	t	6	33,219	199,314	
雑工		式	1		2,328,134	
雑工		式	1		2,328,134	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雑工		式	1		2,328,134	
直接工事費		式	1		182,423,705	
共通仮設費		式	1		24,652,472	
共通仮設費		式	1		12,395,250	
運搬費		式	1		2,425,193	
仮設材運搬費		式	1		2,425,193	
技術管理費		式	1		7,929,562	
土質等試験費		式	1		1,138,307	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査		式	1		17,146	
諸経費動向調査費		式	1		113,994	
保守管理(ICT)		式	1		173,848	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,088,644	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		3,156,688	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)		式	1		2,240,935	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		484,475	
快適ﾄｲﾚ		式	1		484,475	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,556,020	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,257,222	
純工事費		式	1		207,076,177	
現場管理費		式	1		47,835,749	
工事原価		式	1		254,911,926	
一般管理費等		式	1		37,588,074	
工事価格		式	1		292,500,000	
消費税相当額		式	1		29,250,000	
工事費計		式	1		321,750,000	