（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 6 日 に契約（第 3 回変更）した　　飛森南地区構造物工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字鳥越1780番地1

氏名　沼田建設 株式会社
代表取締役社長　笹　健　一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		134,387,830	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		96,841,807	
作業土工		式	1		6,198,901	
床掘り	土砂	式	1		455,700	
埋戻し	土砂	式	1		3,537,492	
基面整正		式	1		119,761	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		517,210	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,568,738	
場所打函渠工		式	1		90,365,082	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	290	2,836	822,440	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 9.5m 内空高さ 6.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	1,186	24,899	29,530,214	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 9.5m 内空高さ 6.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	m3	415	26,536	11,012,440	
鉄筋	SD345 D13	t	11.84	175,576	2,078,819	
鉄筋	SD345 D16～25	t	38.76	173,584	6,728,115	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～32	t	91.56	174,533	15,980,241	
型枠	一般型枠	式	1		11,433,520	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		8,366,640	
足場	安全ネット必要	式	1		2,432,850	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	149	4,690	698,810	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	39	2,661	103,779	
誘発目地		式	1		1,159,847	
銘板	ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 200×300×3	枚	1	17,367	17,367	
中詰工		式	1		277,824	
中詰土		m3	180	840.8	151,344	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	200	240.9	48,180	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	200	391.5	78,300	
舗装工		式	0		0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0	695.5	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0	1,935	0	
排水構造物工		式	1		27,252,508	
作業土工		式	1		3,068,275	
床掘り	土砂	式	1		252,840	
床掘り	土砂	式	1		230,206	
埋戻し	土砂	式	1		255,518	
埋戻し	土砂	式	1		450,180	
埋戻し	土砂	式	1		1,512,463	
基面整正		式	1		367,068	
側溝工		式	1		11,289,774	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	777.6	8,591	6,680,361	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B650-H415 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	109.4	12,075	1,321,005	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	173.1	10,946	1,894,752	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　US3-B400用（溶融ｽﾗｸﾞ）	枚	330	3,328	1,098,240	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用　L=0.5m	枚	16	14,686	234,976	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B650用（溶融ｽﾗｸﾞ）	枚	10	6,044	60,440	
管渠工		式	1		4,293,226	
暗渠排水管 （第1-4号）	耐圧ポリエチレンリブ管　φ1000 R30	m	48.6	88,338	4,293,226	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,476,672	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	65,074	65,074	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	3	77,815	233,445	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	4	74,613	298,452	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H800　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	4	84,696	338,784	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1200　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	153,886	153,886	
現場打ち集水桝	SM-B900-L900-H1000　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	112,331	112,331	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	97,530	97,530	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H900　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	112,995	112,995	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (吐口桝)	SM-B1300-L1300-H1400　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	263,602	263,602	
現場打ち集水桝 (呑口桝)	SM-B1300-L1300-H2000　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	491,349	491,349	
現場打ち集水桝	SM-B1400-L1400-H1000　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	177,320	177,320	
現場打ち集水桝	SM-B1400-L1400-H1600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	307,392	307,392	
現場打ち集水桝	SM-B1500-L1500-H1400　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	290,410	580,820	
蓋	鋼製Gr蓋　700×700用　500kg/m2	枚	4	21,991	87,964	
蓋	鋼製Gr蓋　800×800用　500kg/m2	枚	5	26,066	130,330	
蓋	鋼製Gr蓋　800×800用　T-25	枚	4	70,192	280,768	
蓋	鋼製Gr蓋　900×900用　500kg/m2	枚	1	35,482	35,482	
蓋	鋼製Gr蓋　1000×1000用　500kg/m2	枚	2	44,069	88,138	
蓋	鋼製Gr蓋　1300×1300用　500kg/m2	枚	2	82,239	164,478	
蓋	鋼製Gr蓋　1400×1400用　500kg/m2	枚	2	107,966	215,932	
蓋	鋼製Gr蓋　1500×1500用　500kg/m2	枚	2	120,300	240,600	
場所打水路工		式	1		4,124,561	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打水路	B6.0×H1.9　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	7.9	268,684	2,122,603	
場所打水路	B6.0×H1.9　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生	m	7.1	281,966	2,001,958	
河川土工		式	1		29,137	
掘削工		式	1		11,294	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	34	332.2	11,294	
路体外盛土工		式	1		17,843	
路体外盛土		m3	136	131.2	17,843	
法覆護岸工		式	1		2,669,097	
作業土工		式	1		50,031	
床掘り	土砂	式	1		9,771	
埋戻し	土砂	式	1		40,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		2,197,380	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	m	17.3	5,696	98,540	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	69,822	69,822	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350mm	m2	54	22,997	1,241,838	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	9	33,455	301,095	
胴込・裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	16	7,803	124,848	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	77,929	77,929	
すりつけｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	6	47,218	283,308	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		421,686	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	PW-H2250	m	2	65,905	131,810	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	PW-H3750	m	2	144,938	289,876	
根固め工		式	1		223,709	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		169,952	
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ	個	4	36,604	146,416	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無	個	4	5,884	23,536	
間詰工		式	1		53,757	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	2	22,608	45,216	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	t=10mm	m2	9	949	8,541	
構造物撤去工		式	1		1,885,937	
防護柵撤去工		式	1		25,974	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	18	1,443	25,974	
構造物取壊し工		式	1		1,099,538	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	7,939	39,695	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	65	15,973	1,038,245	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	105	205.7	21,598	
運搬処理工		式	1		760,425	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	2,562	12,810	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	65	3,162	205,530	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	7,464	37,320	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	5,573	27,865	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	65	7,114	462,410	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	2,898	14,490	
仮設工		式	1		5,485,635	
工事用道路工		式	1		1,226,630	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		660,080	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H形鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	m	50	11,331	566,550	
除雪工		式	1		1,115,455	
現場内除雪(機械)		式	1		953,743	
現場内除雪(人力)		式	1		161,712	
雪寒施設工		式	1		3,143,550	
雪寒仮囲い(W･PWﾀｲﾌﾟ)		式	1		3,143,550	
直接工事費		式	1		134,387,830	
共通仮設費		式	1		15,934,297	
共通仮設費		式	1		2,866,111	
運搬費		式	1		751,764	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		751,764	
技術管理費		式	1		392,801	
道路工事施設帳作成費		式	1		55,015	
平板載荷試験費		式	1		223,903	
諸経費動向調査費		式	1		113,883	
営繕費		式	1		489,701	
快適ﾄｲﾚ		式	1		489,701	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,231,845	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,068,186	
純工事費		式	1		150,322,127	
現場管理費		式	1		46,905,963	
工事原価		式	1		197,228,090	
一般管理費等		式	1		30,671,910	
工事価格		式	1		227,900,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		22,790,000	
工事費計		式	1		250,690,000	