（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 26 日 に契約した　　藁坊野改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 4 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字鳥越1780番地1

氏名　沼田建設 株式会社
代表取締役社長　笹　健　一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		14,982,679	
道路土工		式	1		5,202,400	
路体盛土工		式	1		3,259,083	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	540	5,514	2,977,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	570	493.9	281,523	
路床盛土工		式	1		1,006,321	
路床盛土	4.0m以上	m3	130	344.2	44,746	
路床盛土	4.0m以上	m3	1,000	344.2	344,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,250	493.9	617,375	
法面整形工		式	1		936,996	
法面整形(盛土部)	法面締固め無　現場制約無	m2	2,260	414.6	936,996	
法面工		式	1		1,184,210	
植生工		式	1		1,184,210	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維系厚0.6㎜以上	m2	790	1,499	1,184,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		8,596,069	
側溝工		式	1		7,971,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	420	10,621	4,460,820	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	20	15,120	302,400	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	798	3,170	2,529,660	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用　T-25	枚	42	14,135	593,670	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	18	3,170	57,060	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用 T-25	枚	2	14,135	28,270	
管渠工		式	1		27,071	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC1-D400	m	1.1	24,610	27,071	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		597,118	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	157,958	315,916	
現場打ち集水桝 (吐口桝)	F-D400-1:1.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	96,362	192,724	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	2	44,239	88,478	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		69,926,609	
舗装工		式	1		38,471,484	
橋面防水工		式	1		3,986,224	
橋面防水	床版防水層　レベルT1	m2	568	7,018	3,986,224	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (橋梁部)		式	1		1,973,800	
基層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13FW)改質II型 舗装厚 40ｍｍ	m2	568	1,595	905,960	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質II型 舗装厚 40ｍｍ	m2	568	1,880	1,067,840	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (路肩部)		式	1		3,927,104	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ	m2	763	1,781	1,358,903	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	771	3,331	2,568,201	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (車道部)		式	1		26,382,420	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	3,170	1,146	3,632,820	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	m2	3,010	1,564	4,707,640	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	2,270	7,948	18,041,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (函渠補強部)		式	1		582,668	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	58	10,046	582,668	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (上台川橋A1補強版)		式	1		1,619,268	
補強版	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 舗装厚 250mm	m2	113	13,249	1,497,137	
横目地 (補強版)	膨張目地	m	19.2	6,361	122,131	
縁石工		式	1		1,002,630	
縁石工		式	1		1,002,630	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	m	527.7	1,900	1,002,630	
踏掛版設置工		式	1		12,421,898	
踏掛版設置工 (上台川橋A1)		式	1		5,317,332	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	79	67,308	5,317,332	
踏掛版設置工 (上台川橋A2)		式	1		7,104,566	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉)	m3	63	89,902	5,663,826	
緩衝版	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-1(高炉)	m3	35	41,164	1,440,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		15,107,197	
路側防護柵工		式	1		15,107,197	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	527.7	16,252	8,576,180	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	254.7	25,642	6,531,017	
道路付属施設工		式	1		2,923,400	
作業土工		式	1		391,389	
床掘り	土砂	式	1		126,453	
埋戻し	土砂	式	1		264,936	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		1,456,421	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP管 φ50×4条	m	274.1	1,951	534,769	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1400×900×1100(車道用)	箇所	2	460,826	921,652	
中央分離帯工		式	1		1,075,590	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=10cm	m2	285	3,774	1,075,590	
直接工事費		式	1		84,909,288	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,948,009	
共通仮設費		式	1		1,567,355	
運搬費		式	1		569,964	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		569,964	
準備費		式	1		24,638	
床版面測定		式	1		24,638	
技術管理費		式	1		124,103	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,489	
道路工事完成図作成費		式	1		66,614	
現場環境改善費（率計上）		式	1		848,650	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,380,654	
純工事費		式	1		94,857,297	
現場管理費		式	1		25,281,579	
工事原価		式	1		120,138,876	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		19,861,124	
工事価格		式	1		140,000,000	
消費税相当額		式	1		14,000,000	
工事費計		式	1		154,000,000	