（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 11 日 に契約（第 1 回変更）した　　高屋地区構造物工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 11 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社柿崎工務所
取締役社長　　柿 崎　和 朗

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 98,780,579 | |
| 軽量盛土工 | | 式 | 1 | | 11,413,627 | |
| 軽量盛土工 | | 式 | 1 | | 11,413,627 | |
| 軽量盛土 | | m3 | 467 | 14,132 | 6,599,644 | |
| 遮水ｼｰﾄ | t=1.0mm | m2 | 178 | 2,194 | 390,532 | |
| 壁面材 | | m2 | 27 | 30,263 | 817,101 | |
| ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | m3 | 4 | 51,855 | 207,420 | |
| 覆土 | 2.5m未満 | m3 | 460 | 6,053 | 2,784,380 | |
| 土材料 | | 式 | 1 | | 78,510 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め有 現場制約有 | m2 | 360 | 1,489 | 536,040 | |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 15,316,601 | |
| 既製杭工 | | 式 | 1 | | 15,316,601 | |
| ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭<br>(逆T式擁壁)Type① | SC+PHC B種 杭径600mm 杭長16.0m<br>杭の打込長(掘削長)14.1m | 本 | 1 | 1,356,183 | 1,356,183 | |
| ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭<br>(逆T式擁壁)Type② | SC+PHC B種 杭径600mm 杭長16.0m<br>杭の打込長(掘削長)13.8m | 本 | 4 | 1,356,183 | 5,424,732 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭<br>(逆T式擁壁)Type③ | SC+PHC B種 杭径600mm 杭長20.0m<br>杭の打込長(掘削長)18.0m | 本 | 1 | 1,618,956 | 1,618,956 | |
| ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭<br>(逆T式擁壁)Type⑤ | SC+PHC B種 杭径600mm 杭長16.0m<br>杭の打込長(掘削長)14.2m | 本 | 1 | 1,357,167 | 1,357,167 | |
| ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭<br>(逆T式擁壁)Type⑥ | SC+PHC B種 杭径600mm 杭長16.0m<br>杭の打込長(掘削長)14.0m | 本 | 2 | 1,356,183 | 2,712,366 | |
| ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭<br>(逆T式擁壁)Type⑦ | SC+PHC B種 杭径600mm 杭長16.0m<br>杭の打込長(掘削長)13.9m | 本 | 1 | 1,356,183 | 1,356,183 | |
| ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭<br>(逆T式擁壁)Type⑧ | SC+PHC B種 杭径600mm 杭長18.0m<br>杭の打込長(掘削長)15.9m | 本 | 1 | 1,491,014 | 1,491,014 | |
| ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | | 式 | 1 | | 43,776,471 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 222,978 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 99,788 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 65,373 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 57,817 | |
| 場所打杭工 | | 式 | 1 | | 9,861,363 | |
| 場所打杭 | 杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 16.5m | 本 | 3 | 3,287,121 | 9,861,363 | |
| 場所打函渠工 | | 式 | 1 | | 32,827,094 | |
| 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m | m2 | 128 | 1,705 | 218,240 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ | m2 | 128 | 3,271 | 418,688 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 内空幅 12m 内空高さ 5.3m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) | m3 | 405 | 29,918 | 12,116,790 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 6.71 | 161,305 | 1,082,356 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 14.44 | 159,238 | 2,299,396 | |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 19.14 | 166,521 | 3,187,211 | |
| 鉄筋 | SD345 D35 | t | 7.62 | 164,356 | 1,252,392 | |
| 鉄筋 | SD345 D38 | t | 27.9 | 178,528 | 4,980,931 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 3,978,980 | |
| 支保 | f≦40kN/m2[t≦120cm] | 式 | 1 | | 2,464,560 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 827,550 | |
| 土留壁工 | | 式 | 1 | | 865,036 | |
| 土留壁<br>(BL1 面壁) | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) | m3 | 8 | 64,226 | 513,808 | |
| 土留壁<br>(BL1 土留壁) | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) | m3 | 4 | 87,807 | 351,228 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 696,030 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 182,514 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 25,912 | 82m3 |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 152,537 | 77m3 |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 4,065 | 9m2 |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 436,220 | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | PK3-D300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | m | 10.9 | 38,786 | 422,767 | |
| 暗渠排水管 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ300mm | m | 1.9 | 7,081 | 13,453 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 77,296 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B500-L500-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 1 | 63,134 | 63,134 | |
| 蓋 | SM-B500-L500用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋(500kg/m2) | 組 | 1 | 14,162 | 14,162 | |
| ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法) | | 式 | 1 | | 7,678,466 | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工 | | 式 | 1 | | 7,678,466 | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅢa | m | 8.7 | 327,235 | 2,846,944 | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅢ-A | m | 8.7 | 346,131 | 3,011,339 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強鉄筋<br>(起点側) | SD345 D16～25 | t | 3.36 | 179,413 | 602,827 | |
| 補強鉄筋<br>(終点側) | SD345 D13 | t | 1.21 | 181,480 | 219,590 | |
| 補強鉄筋<br>(終点側) | SD345 D16～25 | t | 3.68 | 179,413 | 660,239 | |
| 補強鉄筋<br>(終点側) | SD345 D29～32 | t | 1.87 | 180,496 | 337,527 | |
| 坑門工 | | 式 | 1 | | 19,899,384 | |
| 坑門本体工 | | 式 | 1 | | 19,899,384 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 (高炉) | m3 | 190 | 32,290 | 6,135,100 | |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | m3 | 6 | 42,476 | 254,856 | |
| 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② (高炉) | m3 | 51 | 31,454 | 1,604,154 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.65 | 174,788 | 113,612 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 9.97 | 172,721 | 1,722,028 | |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 15.92 | 173,705 | 2,765,383 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 4,816,660 | |
| 型枠(ｾﾝﾄﾙ) | | 式 | 1 | | 67,347 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 2,420,244 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 98,780,579 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 18,760,210 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,921,482 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 7,855,629 | |
| FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立解体費 | | 式 | 1 | | 1,126,872 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 6,728,757 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 98,416 | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 62,986 | |
| 簡易施工実態調査費 | | 式 | 1 | | 35,430 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 967,437 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 9,838,728 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 117,540,789 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 36,038,268 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 153,579,057 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 24,830,943 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 178,410,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 17,841,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 196,251,000 | |