（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 18 日 に契約（第 1 回変更）した　　西川地区橋梁補修工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市大字日田360番地

氏名　國井建設株式会社
代表取締役　　國井　洋介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【山葵沼橋】		式	1		802,173	
工場製作工		式	1		802,173	
桁補強材製作工		式	1		614,749	
製作加工		t	0.8	705,900	564,720	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	184	271.9	50,029	
工場塗装工 (C-5系)		式	1		172,763	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	18	3,119	56,142	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	18	1,768	31,824	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	18	886.3	15,953	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	18	1,488	26,784	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	18	901.7	16,230	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	18	1,435	25,830	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		14,661	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	3	3,119	9,357	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	3	1,768	5,304	
間接労務費		式	1		165,116	
工場純工事費		式	1		967,289	
工場管理費		式	1		251,353	
（工場製作原価）		式	1		1,218,642	
橋梁保全工事 【葦谷地沢橋】		式	1		34,636,944	
舗装工		式	1		6,039,509	
橋面防水工 （車道部）		式	1		2,735,860	
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	1,060	2,581	2,735,860	
舗装打換え工 （車道部）		式	1		3,303,649	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	1,060	224.4	237,864	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	53	7,772	411,916	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	53	2,313	122,589	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,060	2,388	2,531,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		57,060	
区画線工		式	1		57,060	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温（白）	m	240	144.1	34,584	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱（黄）	m	120	187.3	22,476	
橋梁床版工		式	1		18,684,550	
床版補修工		式	1		18,684,550	
床版補修 （表面補修部）	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	50	363,926	18,196,300	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	1,200	60,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	3,644	182,200	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	4,921	246,050	
橋梁付属物工		式	1		834,833	
排水施設工		式	1		834,833	
排水管 （設置）	VP-125・40mm	m	34.5	18,722	645,909	
排水管 （撤去）	鋼管	m	29.2	6,470	188,924	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		196,384	
ひび割れ補修工		式	1		196,384	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	196,384	196,384	
仮設工		式	1		8,824,608	
足場工		式	1		6,996,708	
足場		式	1		6,996,708	
交通管理工		式	1		1,827,900	
交通誘導警備員		式	1		1,827,900	
橋梁保全工事 【山葵沼橋】		式	1		6,292,561	
工場製品輸送工		式	1		110,250	
輸送工		式	1		110,250	
輸送		t	0.8	137,813	110,250	
鋼桁工		式	1		1,395,460	
鋼桁補強工		式	1		1,395,460	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼桁補強		t	0.8	1,744,325	1,395,460	
橋梁補修工		式	1		2,581,050	
支承補修工		式	1		2,581,050	
支承補修 (A2-G1)	部材交換	基	1	2,581,050	2,581,050	
現場塗装工		式	1		9,538	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		9,538	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	1	1,144	1,144	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	5,121	5,121	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	1	1,320	1,320	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1	1,953	1,953	
仮設工		式	1		2,196,263	
足場工		式	1		368,363	
足場		式	1		368,363	
交通管理工		式	1		1,827,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,827,900	
直接工事費		式	1		40,929,505	
共通仮設費		式	1		8,637,950	
共通仮設費		式	1		620,156	
技術管理費		式	1		141,747	
簡易施工実態調査費		式	1		53,154	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,000	
道路工事完成図等作成費		式	1		25,593	
現場環境改善費（率計上）		式	1		478,409	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,017,794	
純工事費		式	1		49,567,455	
現場管理費		式	1		27,366,813	
（現場原価）		式	1		76,934,268	
工事原価		式	1		89,717,024	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		14,912,976	
工事価格		式	1		104,630,000	
消費税相当額		式	1		10,463,000	
工事費計		式	1		115,093,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【月山沢陸橋】		式	1		4,512,003	
舗装工		式	1		1,803,084	
橋面防水工 (車道部)		式	1		601,112	
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	232	2,591	601,112	
舗装打換え工 (車道部)		式	1		1,201,972	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	232	224.4	52,060	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	7,772	124,352	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	2,313	37,008	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	232	2,249	521,768	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	232	2,012	466,784	
区画線工		式	1		10,460	
区画線工		式	1		10,460	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 (白)	m	44	144.1	6,340	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 (黄)	m	22	187.3	4,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁床版工		式	1		407,569	
床版補修工		式	1		407,569	
床版補修 (打替部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ30N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	0.7	511,878	358,314	
床版補修 (表面補修部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ30N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	0.1	418,559	41,855	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	1,200	960	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	3,131	2,504	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	4,921	3,936	
仮設工		式	1		2,290,890	
足場工		式	1		462,990	
足場		式	1		462,990	
交通管理工		式	1		1,827,900	
交通誘導警備員		式	1		1,827,900	
直接工事費		式	1		4,512,003	
共通仮設費		式	1		1,864,417	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		104,342	
技術管理費		式	1		22,639	
簡易施工実態調査費		式	1		17,718	
道路工事完成図等作成費		式	1		4,921	
現場環境改善費（率計上）		式	1		81,703	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,760,075	
純工事費		式	1		6,376,420	
現場管理費		式	1		5,187,694	
工事原価		式	1		11,564,114	