（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 24 日 に契約（第 1 回変更）した　　猪ノ鼻地区改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 24 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区二日町9番7号

氏名　株式会社佐藤渡辺　東北支店
執行役員支店長　小川　源太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		141,257,357	
舗装工		式	1		61,407,380	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		61,407,380	
不陸整正	補足材無し	m2	4,440	168.3	747,252	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 241ｍｍ	m2	4,440	2,002	8,888,880	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	4,440	1,587	7,046,280	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装（本線）	曲げ4.5-4.0-40（高炉） 舗装厚 250ｍｍ	m2	4,270	9,382	40,061,140	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装（補強ｺﾝｸﾘｰﾄ版））	曲げ4.5-4.0-40（高炉） 舗装厚 250ｍｍ	m2	95	9,271	880,745	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装（非常駐車帯）	曲げ4.5-6.5-40（高炉） 舗装厚 250ｍｍ	m2	75	12,433	932,475	
側目地		m	980	560.6	549,388	
縦目地		m	460	1,675	770,500	
目地切り・清掃		m	1,440	1,063	1,530,720	
排水構造物工		式	1		14,006,237	
作業土工		式	1		172,806	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		150,840	
埋戻し	土砂	式	1		21,966	
側溝工		式	1		12,766,175	
円形側溝	φ200　21-3-25（高炉）	m	903.8	14,125	12,766,175	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,067,256	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	200×600×475(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)	箇所	18	59,292	1,067,256	
縁石工		式	1		4,073,734	
縁石工		式	1		4,073,734	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18-3-25（高炉）	m	938	4,343	4,073,734	
監査路工		式	1		22,347,425	
監査路工		式	1		22,347,425	
中詰土	保護砂	m3	202	6,213	1,255,026	
基礎材	ｸﾗｼｬｰﾗﾝRC-40　t=100mm	m2	4,482	1,319	5,911,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　t=70mm	m2	4,528	2,634	11,926,752	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	17	3,734	63,478	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Aﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ有）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	1	136,536	136,536	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Aﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ無）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	2	146,428	292,856	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Bﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ有）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	3	109,636	328,908	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Bﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ無）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	5	117,586	587,930	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Cﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ有）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	3	82,522	247,566	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Cﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ無）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	7	89,261	624,827	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Cﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ有）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉 空気抜弁用	箇所	1	120,082	120,082	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Dﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ有）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	3	76,680	230,040	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	Dﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾊﾞｰﾄ無）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	6	82,291	493,746	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	高圧用（ｲﾝﾊﾞｰﾄ有）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	1	63,960	63,960	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	高圧用（ｲﾝﾊﾞｰﾄ無）ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉	箇所	1	63,960	63,960	
道路付属施設工		式	1		25,005,621	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		25,005,621	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹｰﾌﾞﾙ配管	角形多条電線管φ50×11条	m	446.7	23,572	10,529,612	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	角形多条電線管φ50×12条	m	205.6	25,717	5,287,415	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	角形多条電線管φ50×14条	m	230.9	30,006	6,928,385	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	角形多条電線管φ75×2条	m	451.5	5,006	2,260,209	
防火設備工		式	1		11,143,690	
配水管布設工		式	1		11,143,690	
配水管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　φ150	m	445	25,042	11,143,690	
擁壁工		式	1		3,273,270	
作業土工		式	1		148,399	
床掘り	土砂	式	1		21,618	
埋戻し	土砂	式	1		91,140	
基面整正		式	1		35,641	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		3,124,871	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	PW-H3000	m	36.6	85,379	3,124,871	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		141,257,357	
共通仮設費		式	1		14,569,682	
共通仮設費		式	1		1,997,576	
運搬費		式	1		581,367	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		581,367	
技術管理費		式	1		145,133	
道路工事完成図作成費		式	1		85,971	
道路工事施設帳票作成費		式	1		59,162	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,271,076	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,572,106	
純工事費		式	1		155,827,039	
現場管理費		式	1		38,548,295	
工事原価		式	1		194,375,334	
一般管理費等		式	1		30,184,666	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		224,560,000	
消費税相当額		式	1		22,456,000	
工事費計		式	1		247,016,000	