（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 16 日 に契約（第 1 回変更）した　　小国東地区橋梁補修工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 16 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1

氏名　山和建設(株)
代表取締役　井　上　孝

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【思塚橋】		式	1		1,557,178	
工場製作工		式	1		1,557,178	
桁補強材製作工		式	1		1,270,612	
製作加工		t	1.4	758,154	1,061,415	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	610	275.9	168,299	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	H.T.B(防錆)	組	130	314.6	40,898	
工場塗装工 (C-5)		式	1		219,324	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	21	3,065	64,365	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	21	1,738	36,498	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	21	871	18,291	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	m2	21	1,462	30,702	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回	m2	21	1,040	21,840	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回	m2	21	2,268	47,628	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		67,242	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	14	3,065	42,910	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	14	1,738	24,332	
橋梁保全工事 【上杉橋】		式	1		433,204	
工場製作工		式	1		433,204	
桁補強材製作工		式	1		362,202	
製作加工		t	0.4	781,178	312,471	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	178	272.4	48,487	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	H.T.B(防錆)	組	4	311	1,244	
工場塗装工 (C-5)		式	1		56,593	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	6	3,065	18,390	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	6	1,738	10,428	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	6	871	5,226	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	m2	6	1,462	8,772	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗 装回数 1回	m2	6	886.2	5,317	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	6	1,410	8,460	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		14,409	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	3	3,065	9,195	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	3	1,738	5,214	
間接労務費		式	1		408,049	
工場純工事費		式	1		2,398,431	
工場管理費		式	1		586,720	
(工場製作原価)		式	1		2,985,151	
橋梁保全工事 【思塚橋】		式	1		24,464,581	
工場製品輸送工		式	1		151,688	
輸送工		式	1		151,688	
輸送		t	1.4	108,349	151,688	
舗装工		式	1		2,095,800	
橋面防水工		式	1		740,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	280	2,644	740,320	
舗装打換え工		式	1		1,355,480	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚　t=15cm以下	m2	280	220.5	61,740	
殻運搬	舗装版破砕	m3	20	5,119	102,380	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	20	2,728	54,560	
基層	密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40mm	m2	280	2,064	577,920	
表層	密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40mm	m2	280	1,996	558,880	
区画線工		式	1		14,950	
区画線工		式	1		14,950	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	32	184	5,888	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	64	141.6	9,062	
鋼桁工		式	1		5,834,607	
鋼桁補強工		式	1		5,834,607	
鋼桁補強		t	1.4	4,167,577	5,834,607	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工		式	1		9,745,528	
伸縮継手工		式	1		9,745,528	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部A1)	車道用 伸縮量35mm 両側誘導板付(樋付)	m	11	442,684	4,869,524	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部A2)	車道用 伸縮量35mm 両側誘導板付(樋付)	m	11	442,684	4,869,524	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	1	3,525	3,525	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,955	2,955	
現場塗装工		式	1		3,897,443	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		36,824	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	4	1,125	4,500	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	4	5,033	20,132	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	4	1,021	4,084	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	4	2,027	8,108	
橋梁塗装工 (RC-1)		式	1		3,860,619	
塗膜除去	塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)	m2	140	8,327	1,165,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2	140	11,299	1,581,860	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	140	1,553	217,420	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	140	1,646	230,440	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	140	915.5	128,170	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	140	1,924	269,360	
主桁曲面加工	2R相当以上	m	101	1,056	106,656	
産業廃棄物運搬	鉱さい	t	5.7	7,039	40,122	
産業廃棄物処分	鉱さい	t	5.7	21,195	120,811	
仮設工		式	1		2,724,565	
仮設工		式	1		928,165	
足場		式	1		928,165	
交通管理工		式	1		1,796,400	
交通誘導警備員		式	1		1,796,400	
橋梁保全工事 【上杉橋】		式	1		18,696,489	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場製品輸送工		式	1		43,339	
輸送工		式	1		43,339	
輸送		t	0.4	108,349	43,339	
舗装工		式	1		2,212,959	
橋面防水工		式	1		781,144	
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	296	2,639	781,144	
舗装打換え工		式	1		1,431,815	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚　t=15cm以下	m2	296	220.5	65,268	
殻運搬	舗装版破砕	m3	21	5,119	107,499	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	21	2,728	57,288	
基層	密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	296	2,064	610,944	
表層	密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	296	1,996	590,816	
区画線工		式	1		15,884	
区画線工		式	1		15,884	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	34	184	6,256	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	68	141.6	9,628	
橋梁床版工		式	1		1,982,056	
床版補修工		式	1		1,982,056	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.36m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,447,236	1,447,236	
水切り設置	簡易水切り ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｱﾝｶｰ含む	m	68	7,865	534,820	
鋼桁工		式	1		1,230,924	
鋼桁補強工		式	1		1,230,924	
鋼桁補強		t	0.4	3,077,312	1,230,924	
橋梁付属物工		式	1		6,262,515	
伸縮継手工		式	1		6,262,515	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部A1)	車道用 伸縮量70mm 両側誘導板付	m	9	369,064	3,321,576	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部A2)	車道用 伸縮量50mm 両側誘導板付	m	9	325,531	2,929,779	
地覆部ｼｰﾘﾝｸﾞ (車道部A1)	W=140mm, t=20mm	m	0.9	6,693	6,023	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地覆部ｼｰﾘﾝｸﾞ (車道部A2)	W=121mm, t=20mm	m	0.9	5,708	5,137	
現場塗装工		式	1		4,496,687	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		7,550	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.9	1,125	1,012	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	0.9	5,033	4,529	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩　塗装回数 1回	m2	0.9	900.9	810	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	m2	0.9	1,333	1,199	
橋梁塗装工 (RC-1)		式	1		4,489,137	
塗膜除去	塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)	m2	170	8,327	1,415,590	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	170	11,299	1,920,830	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	170	1,553	264,010	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	170	1,646	279,820	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	170	763.1	129,727	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	170	1,233	209,610	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
主桁曲面加工	2R相当以上	m	85	1,056	89,760	
産業廃棄物運搬	鉱さい	t	6.6	6,046	39,903	
産業廃棄物処分	鉱さい	t	6.6	21,195	139,887	
仮設工		式	1		2,452,125	
足場工		式	1		655,725	
足場		式	1		655,725	
交通管理工		式	1		1,796,400	
交通誘導警備員		式	1		1,796,400	
直接工事費		式	1		43,161,070	
共通仮設費		式	1		8,865,289	
共通仮設費		式	1		623,973	
技術管理費		式	1		127,695	
簡易施工実態調査費		工種	3	17,413	52,239	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		61,913	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事完成図等作成費		式	1		13,543	
現場環境改善費（率計上）		式	1		496,278	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,241,316	
純工事費		式	1		52,026,359	
現場管理費		式	1		28,377,834	
（現場原価）		式	1		80,404,193	
工事原価		式	1		83,389,344	
一般管理費等		式	1		14,550,656	
工事価格		式	1		97,940,000	
消費税相当額		式	1		9,794,000	
工事費計		式	1		107,734,000	