（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 30 日 に契約（第 1 回変更）した　　下条町歩道整備工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		31,835,959	
道路土工		式	1		2,246,605	
掘削工		式	1		2,246,605	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	370	1,326	490,620	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,706,416	368m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		49,569	368m3
排水構造物工		式	1		11,491,236	
作業土工		式	1		1,140,461	
床掘り	土砂	式	1		90,640	40m3
床掘り	土砂	式	1		80,031	259m3
埋戻し	土砂	式	1		125,920	32m3
埋戻し		式	1		483,664	152m3
基面整正		式	1		60,742	134m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		23,185	5m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		263,618	89m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		12,661	94m3
側溝工		式	1		6,375,699	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	4.8	13,019	62,491	
管(函)渠型側溝	B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ	m	68.2	37,239	2,539,699	
自由勾配側溝	暗渠型側溝 B500-H800(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ	m	4.2	64,502	270,908	
自由勾配側溝	暗渠型側溝 B500-H900(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ	m	7	65,984	461,888	
自由勾配側溝	暗渠型側溝 B500-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ	m	14	72,404	1,013,656	
自由勾配側溝	暗渠型側溝 B500-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ	m	25.6	75,368	1,929,420	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2(高炉)	m3	3	21,109	63,327	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	10	3,431	34,310	
管渠工		式	1		2,556,923	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB(Ⅰ型)-D600	m	37.9	67,465	2,556,923	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,418,153	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	88,486	176,972	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	185,704	371,408	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	242,403	242,403	
蓋	SM-B700-L700用 T-14 細目	枚	1	48,085	48,085	
蓋	SM-B700-L700用 T-25 細目	枚	1	75,516	75,516	
蓋	SM-B1000-L1000用 T-25 細目	枚	3	167,923	503,769	
消雪工		式	1		10,760,918	
作業土工		式	1		160,244	
床掘り	土砂	式	1		12,360	40m3
埋戻し		式	1		95,460	30m3
基面整正		式	1		27,651	61m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		23,696	8m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,077	8m3
送集水管工		式	1		3,021,401	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
送集水管	SGP-50A	m	236	5,451	1,286,436	
送集水管	SGP-80A	m	49	7,721	378,329	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	15	37,703	565,545	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	2	3,990	7,980	
型枠	一般型枠	式	1		697,894	74m2
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 0.1m	m2	61	1,397	85,217	
放熱管工 (歩道部)		式	1		7,579,273	
放熱管	SGP-15A 白 200@	m2	228	18,718	4,267,704	
分岐ｻﾄﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	50A×15A	箇所	23	16,565	380,995	
分岐ｻﾄﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	80A×15A	箇所	5	16,812	84,060	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ	B型	箇所	14	131,079	1,835,106	
WPH継手	15A	個	228	4,436	1,011,408	
仮設工		式	1		7,337,200	
交通管理工		式	1		7,337,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		3,990,600	200人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		3,346,600	200人日
舗装		式	1		9,050,706	
舗装工		式	1		4,041,645	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （車道部）		式	1		1,921,083	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	172	1,346	231,512	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	172	1,455	250,260	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ 平均幅員 1.4m以上3.0m以下	m2	137	2,795	382,915	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ 平均幅員 1.4m未満	m2	35	3,978	139,230	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	158	1,934	305,572	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	53	2,887	153,011	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	158	1,934	305,572	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	53	2,887	153,011	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （歩道部）		式	1		1,300,279	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	168	1,192	200,256	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm	m2	205	3,187	653,335	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	2	3,990	7,980	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	213	1,749	372,537	
目地工	常温注入目地　W10mm×h40mm	m	23	2,877	66,171	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第1種出入口)		式	1		337,596	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	24	2,229	53,496	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm	m2	6	3,187	19,122	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚250mm	m2	24	7,969	191,256	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1	3,990	3,990	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	30	1,749	52,470	
目地工	常温注入目地　W10mm×h40mm	m	6	2,877	17,262	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第2種出入口)		式	1		162,886	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	14	1,346	18,844	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm	m2	3	3,187	9,561	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚200mm	m2	14	6,375	89,250	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1	3,990	3,990	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	17	1,749	29,733	
目地工	常温注入目地　W10mm×h40mm	m	4	2,877	11,508	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種出入口)		式	1		319,801	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	34	1,038	35,292	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm	m2	8	3,187	25,496	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚150mm	m2	34	4,781	162,554	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1	3,990	3,990	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	43	1,749	75,207	
目地工	常温注入目地　W10mm×h40mm	m	6	2,877	17,262	
縁石工		式	1		1,367,911	
縁石工		式	1		1,367,911	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (標準部)	HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ)(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無)	m	62.7	6,963	436,580	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (車両乗入部)	HB-M2(溶融ｽﾗｸﾞ)(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無)	m	27	7,259	195,993	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (横断歩道部)	HB-M3(溶融ｽﾗｸﾞ)(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ有)	m	11.9	9,768	116,239	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	122.4	5,058	619,099	
道路付属施設工		式	1		322,845	
照明工		式	1		322,845	
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500×t0.6×1700	基	4	65,855	263,420	
防犯柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500×t0.6×1100	基	1	59,425	59,425	
舗装版撤去工		式	1		3,318,305	
舗装版破砕工		式	1		3,318,305	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	2,572	87,448	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	4,642	157,828	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	530	1,515	802,950	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 舗装厚 15cmを超え30cm以下	m2	189	12,011	2,270,079	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		29,720,457	
仮設工		式	1		206,151	
土留･仮締切工		式	1		206,151	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	Ⅰ型	式	1		105,695	
軽量鋼矢板賃料及び整備費	Ⅰ型	式	1		100,456	
開削土工		式	1		4,242,892	
掘削工		式	1		2,450,660	
開削掘削		式	1		1,581,515	377m3
土砂等運搬	土砂	式	1		839,646	219m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		29,499	219m3
埋戻し工		式	1		1,792,232	
埋戻し・締固め	土砂	式	1		731,726	142m3
埋戻し・締固め	中埋砂	式	1		1,060,506	123m3
電線共同溝工		式	1		25,271,414	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管路工(管路部)		式	1		12,433,105	
埋設管路	VP(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200mm(さや管φ50×5条・φ30×5条)	m	58	18,046	1,046,668	
埋設管路	VP(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200mm(さや管φ50×4条・φ30×3条)	m	70	16,357	1,144,990	
埋設管路	VP(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 150mm (さや管φ50×2条・φ30×3条)	m	40	10,776	431,040	
埋設管路	VP(供用FA) 径 150ｍｍ	m	111	6,744	748,584	
埋設管路	CCVP 径 125ｍｍ	m	476	7,164	3,410,064	
埋設管路	CCVP 径 100ｍｍ	m	484	6,783	3,282,972	
埋設管路	PV 径 75ｍｍ	m	180	4,380	788,400	
埋設管路	PV 径 50ｍｍ	m	144	3,188	459,072	
埋設管路 (引込)	CCVP 径 100ｍｍ	m	129	6,519	840,951	
埋設表示ｼｰﾄ	400mm　2倍	m	527	532	280,364	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		12,838,309	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	特殊部Ⅰ型 1200×1500×3300	個	1	1,375,988	1,375,988	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	特殊部Ⅰ型 1200×1500×3300 SB付	個	1	1,570,582	1,570,582	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	通信接続桝 500×1050×2000	個	3	452,209	1,356,627	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	分岐桝（分2連） 400×500×2000	個	1	112,410	112,410	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	分岐桝（分3連） 400×500×3000	個	1	164,763	164,763	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	分岐桝 400×650×1000	個	3	82,539	247,617	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	分岐桝（分2連） 400×650×2000	個	5	145,007	725,035	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	分岐桝（分3連） 400×650×3000	個	1	197,360	197,360	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	16	1,397	22,352	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 12.5cmを超え17.5cm以下	m2	17	1,542	26,214	
蓋	φ750(化粧ﾀｲﾌﾟ） 歩道用	組	2	341,280	682,560	
蓋	500×2000 通信接続桝用	組	3	496,363	1,489,089	
蓋	400×1000 分岐桝用	組	3	297,620	892,860	
蓋	400×2000 分岐桝用	組	6	443,022	2,658,132	
蓋	400×3000 分岐桝用	組	2	658,360	1,316,720	
直接工事費		式	1		70,607,122	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		11,241,729	
共通仮設費		式	1		1,808,354	
運搬費		式	1		15,520	
仮設材運搬費		式	1		15,520	1.6t
技術管理費		式	1		80,998	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,218	
簡易施工実態調査費		式	1		17,780	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,711,836	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,433,375	
純工事費		式	1		81,848,851	
現場管理費		式	1		28,172,702	
工事原価		式	1		110,021,553	
一般管理費等		式	1		18,588,447	
工事価格		式	1		128,610,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		12,861,000	
工事費計		式	1		141,471,000	