（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 31 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流千座川揚水機場改築外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 31 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樋門･樋管		式	1		131,720,646	
河川土工 (STEP-3)		式	1		4,464,677	
掘削工(ICT)		式	1		2,894,868	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,100	426.5	895,650	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,130	938.6	1,999,218	
盛土工(ICT)		式	1		841,232	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	580	260.1	150,858	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	580	938.6	544,388	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	580	251.7	145,986	
法面整形工(ICT)		式	1		728,577	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	730	890.5	650,065	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	140	560.8	78,512	
樋門･樋管本体工 (STEP-3)		式	1		92,918,207	
作業土工		式	1		49,036,106	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		2,628,540	
埋戻し		式	1		17,613,400	
基面整正		式	1		103,546	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,052,370	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		24,638,250	
矢板工		式	1		6,126,205	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	15	44,827	672,405	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 4.56m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	40	136,345	5,453,800	
函渠工 (本体工)		式	1		23,898,110	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	108	3,295	355,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	475	27,631	13,124,725	
鉄筋	SD345 D16～25	t	15.65	172,148	2,694,116	
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	174,207	5,226	
型枠	一般型枠	式	1		5,864,454	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
円形型枠	φ300	式	1		1,015	
足場	安全ネット必要	式	1		1,654,898	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		127,634	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		70,182	
函渠工 (川表函渠)		式	1		4,047,690	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	37	3,344	123,728	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	51	27,631	1,409,181	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.05	172,148	352,903	
鉄筋	SD345 D13	t	1.48	174,207	257,826	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	7	5,457	38,199	
型枠	一般型枠	式	1		1,244,772	
足場	安全ネット必要	式	1		390,358	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		230,723	
函渠工 (川裏函渠)		式	1		7,771,172	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	61	3,384	206,424	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	105	27,631	2,901,255	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.68	173,128	290,855	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.26	172,148	905,498	
鉄筋	SD345 D13	t	1.84	174,207	320,540	
型枠	一般型枠	式	1		2,165,202	
足場	安全ネット必要	式	1		637,768	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		343,630	
呑口工		式	1		2,038,924	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	29	3,514	101,906	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	27	27,631	746,037	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.9	172,148	154,933	
鉄筋	SD345 D13	t	0.87	174,207	151,560	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	8	2,841	22,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		718,812	
足場	安全ネット必要	式	1		142,948	
法覆護岸工 (STEP-3)		式	1		12,224,383	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		9,637,309	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	KG4-H1000相当	m	31	36,783	1,140,273	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦(高炉)	m3	10	81,640	816,400	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	300kg/m2以上	m2	591	12,996	7,680,636	
多自然護岸工		式	1		2,587,074	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	m2	186	13,909	2,587,074	
付属物設置工 (STEP-3)		式	1		2,151,390	
階段工		式	1		657,094	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	KG4-H1000相当	m	1	31,535	31,535	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	KG4-H700相当	m	1	23,159	23,159	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦(高炉)	m3	3	79,070	237,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	0.5	50,830	25,415	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	2.0型	m2	18	18,077	325,386	
張コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=200	m2	1	14,389	14,389	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		1,494,296	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 600mm 間詰無	組	3	117,904	353,712	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 700mm 間詰無	組	4	120,846	483,384	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 800mm 間詰無	組	1	122,808	122,808	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 1100mm 間詰無	組	4	133,598	534,392	
構造物撤去工		式	1		10,105,550	
構造物取壊し工		式	1		5,412,550	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	650	8,327	5,412,550	
運搬処理工		式	1		4,693,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	650	2,610	1,696,500	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	650	4,610	2,996,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工 (STEP3)		式	1		9,856,439	
仮橋･仮桟橋工		式	1		375,543	
覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]		式	1		375,543	
土留･仮締切工		式	1		9,480,896	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 6.8m 平均鋼矢板引抜長 6.8m	式	1		2,211,462	
土のう	製作・設置 φ110×110cm 短期仮設（1年）対応	式	1		5,368,572	
土のう	撤去 φ110×110cm 短期仮設（1年）対応	式	1		1,154,142	
締切盛土	4.0m以上	m3	520	1,436	746,720	
直接工事費		式	1		131,720,646	
共通仮設費		式	1		17,698,704	
共通仮設費		式	1		5,315,818	
運搬費		式	1		2,995,009	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,499,334	
仮設材運搬費		式	1		495,675	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,124,111	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,124,111	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,196,698	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,382,886	
純工事費		式	1		149,419,350	
現場管理費		式	1		43,246,918	
工事原価		式	1		192,666,268	
一般管理費等		式	1		30,223,732	
工事価格		式	1		222,890,000	
消費税相当額		式	1		22,289,000	
工事費計		式	1		245,179,000	