（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 27 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流押切地区花の木橋上部工外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 4 月 9 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1番31号
高田機工株式会社 仙台営業所

氏名　所長　田 代　貴 義

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		19,121,583	
工場製作工		式	1		19,121,583	
桁製作工		式	1		12,558,389	
製作加工		t	31.2	382,020	11,919,024	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	1,814	255.4	463,295	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	224	126.2	28,268	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ22×150 JIS B1198	本	546	270.7	147,802	
鋳造費		式	1		4,022,718	
大型ｺﾞﾑ支承	可動	個	2	777,939	1,555,878	
大型ｺﾞﾑ支承	固定	個	2	823,063	1,646,126	
排水桝	FC250	個	8	97,558	780,464	
橋名板	200×300×13	枚	1	40,250	40,250	
金属前処理工		式	1		398,437	
前処理		式	1		398,437	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
第1種工場塗装工 (金属溶射　主桁端部)		式	1		2,100,480	
金属溶射	亜鉛・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金	m2	96	13,889	1,333,344	
封孔処理		m2	96	4,710	452,160	
中塗	フッ素樹脂塗料 赤系	m2	96	1,051	100,896	
上塗	フッ素樹脂塗料 赤系	m2	96	2,230	214,080	
第2種工場塗装工 (金属溶射　添接部)		式	1		27,778	
金属溶射	亜鉛・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金	m2	2	13,889	27,778	
第3種工場塗装工 (摩擦接合面)		式	1		1,621	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	1	1,621	1,621	
第4種工場塗装工 (Coﾀｯﾁ部)		式	1		1,070	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	1	1,070	1,070	
ﾒｯｷ処理工		式	1		11,090	
ﾒｯｷ	HDZT-49	t	0.03	83,930	2,517	
ﾒｯｷ	HDZT-77	t	0.1	85,735	8,573	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
間接労務費		式	1		1,899,003	
工場純工事費		式	1		21,020,586	
工場管理費		式	1		3,022,591	
(工場製作原価)		式	1		24,043,177	
鋼橋上部		式	1		9,313,369	
工場製品輸送工		式	1		609,344	
輸送工		式	1		609,344	
輸送		t	32	19,042	609,344	
鋼橋架設工		式	1		8,103,779	
地組工		式	1		720,813	
地組		t	31.2	23,103	720,813	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		6,417,060	
桁架設		t	31.2	205,675	6,417,060	
支承工		式	1		285,112	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型ｺﾞﾑ支承設置		個	4	71,278	285,112	
現場継手工		式	1		680,794	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	1,814	375.3	680,794	
橋梁現場塗装工		式	1		52,286	
第1種現場塗装工 (添接部外面)		式	1		52,286	
封孔処理	封孔処理剤	m2	2	17,354	34,708	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	2	4,695	9,390	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系	m2	2	1,371	2,742	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	2	2,723	5,446	
鋼橋足場等設置工		式	1		547,960	
橋梁足場工		式	1		547,960	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		547,960	190m2
直接工事費		式	1		9,313,369	
共通仮設費		式	1		10,156,528	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		7,160,289	
運搬費		式	1		7,016,795	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		7,016,795	1回
現場環境改善費（率計上）		式	1		143,494	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,996,239	
純工事費		式	1		19,469,897	
現場管理費		式	1		8,724,291	
（現場原価）		式	1		28,194,188	
工事原価		式	1		52,237,365	
一般管理費等		式	1		9,582,635	
工事価格		式	1		61,820,000	
消費税相当額		式	1		6,182,000	
工事費計		式	1		68,002,000	