（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 16 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 16 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号
株式会社 柿﨑工務所
氏名　取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 (大久保第一遊水地)		式	1		54,669,040	
河川土工		式	1		33,114,520	
盛土工(ICT)		式	1		31,367,000	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	12,000	243.9	2,926,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	13,330	1,889	25,180,370	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	13,300	245.1	3,259,830	
法面整形工(ICT)		式	1		1,747,520	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,200	546.1	1,747,520	
法覆護岸工		式	1		20,931,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		17,740,800	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		m2	1,200	14,784	17,740,800	
植生工		式	1		3,190,600	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	600	1,803	1,081,800	
張芝	人工張芝(わら芝)	m2	1,600	1,318	2,108,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		623,120	
構造物取壊し工		式	1		324,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	8,108	324,320	
運搬処理工		式	1		298,800	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	40	2,982	119,280	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	40	4,488	179,520	
築堤･護岸 (田村川右岸)		式	1		70,673,179	
河川土工		式	1		50,130,360	
盛土工(ICT)		式	1		47,072,200	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	18,000	243.9	4,390,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20,000	1,889	37,780,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20,000	245.1	4,902,000	
法面整形工(ICT)		式	1		3,058,160	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,600	546.1	3,058,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地盤改良工		式	1		1,287,254	
固結工		式	1		1,287,254	
高圧噴射撹拌	長さ(注入長) 5.4m	本	2	643,627	1,287,254	
法覆護岸工		式	1		8,253,800	
植生工		式	1		8,253,800	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,800	1,803	3,245,400	
張芝	人工張芝(わら芝)	m2	3,800	1,318	5,008,400	
樋門･樋管本体工		式	1		1,659,096	
作業土工		式	1		132,127	
床掘り	土砂	式	1		15,054	
埋戻し		式	1		115,320	
基面整正		式	1		1,753	
矢板工		式	1		621,750	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 5m	枚	6	103,625	621,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
函渠工		式	1		905,219	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm	m2	4	3,961	15,844	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.5m 内空高さ 1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	13	26,083	339,079	
鉄筋	SD345 D13	t	0.38	179,363	68,157	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.12	177,166	21,259	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=20	m2	2	5,314	10,628	
型枠	一般型枠	式	1		386,156	
足場	安全ネット必要	式	1		53,540	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		10,556	
付帯道路工		式	1		3,500,458	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		3,354,300	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,500	617.2	925,800	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13T) 舗装厚 40mm 幅員 3.0m超	m2	1,500	1,619	2,428,500	
敷砂利工		式	1		146,158	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	583	250.7	146,158	
付属物設置工		式	1		5,423,888	
ゲート工		式	1		5,423,888	
ゲート	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ　SUS304　1500×1500	基	1	5,423,888	5,423,888	
仮設工		式	1		418,323	
土留･仮締切工		式	1		418,323	
土のう	耐候性大型土のう(1年)	式	1		418,323	
直接工事費		式	1		125,342,219	
共通仮設費		式	1		12,071,229	
共通仮設費		式	1		3,436,369	
運搬費		式	1		1,216,769	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,216,769	
技術管理費		式	1		1,094,519	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,094,519	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,125,081	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,634,860	
純工事費		式	1		137,413,448	
現場管理費		式	1		32,735,299	
工事原価		式	1		170,148,747	
一般管理費等		式	1		26,301,253	
工事価格		式	1		196,450,000	
消費税相当額		式	1		19,645,000	
工事費計		式	1		216,095,000	