（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 17 日に契約（第 1 回変更）した 最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 17 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号
株式会社 柿﨑工務所
氏名　取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		150,755,780	
河川土工		式	1		12,210,130	
盛土工(ICT)		式	1		6,585,300	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	27,000	243.9	6,585,300	
法面整形工(ICT)		式	1		5,624,830	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	10,300	546.1	5,624,830	
地盤改良工		式	1		114,903,000	
土質改良工		式	1		114,903,000	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	30,000	1,269	38,070,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30,000	2,316	69,480,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30,000	245.1	7,353,000	
法覆護岸工		式	1		16,073,150	
植生工		式	1		16,073,150	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	5,150	1,803	9,285,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
張芝	人工張芝(ワラ付芝)	m2	5,150	1,318	6,787,700	
構造物撤去工		式	1		7,569,500	
構造物取壊し工		式	1		4,054,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	500	8,109	4,054,500	
運搬処理工		式	1		3,515,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	500	2,541	1,270,500	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	500	4,489	2,244,500	
直接工事費		式	1		150,755,780	
共通仮設費		式	1		12,834,407	
共通仮設費		式	1		2,430,866	
技術管理費		式	1		1,094,606	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,094,606	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,336,260	
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,403,541	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		163,590,187	
現場管理費		式	1		38,842,308	
工事原価		式	1		202,432,495	
一般管理費等		式	1		31,427,505	
工事価格		式	1		233,860,000	
消費税相当額		式	1		23,386,000	
工事費計		式	1		257,246,000	