（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 19 日 に契約（第 1 回変更）した　　小国地区橋梁補修工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 19 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県長井市屋城町7番1号
那須建設株式会社
氏名　代表取締役社長　那 須　暢 史

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【通揚橋】		式	1		1,048,240	
工場製作工		式	1		1,048,240	
桁補強材製作工		式	1		843,916	
製作加工		t	1.1	677,867	745,653	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	328	273.6	89,740	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	H.T.B(防錆)	組	29	293.9	8,523	
工場塗装工 (C-5)		式	1		170,549	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	18	3,079	55,422	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	18	1,746	31,428	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	18	874.9	15,748	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　塗装回数 1回	m2	18	1,469	26,442	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	18	890.1	16,021	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	18	1,416	25,488	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		33,775	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	7	3,079	21,553	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	7	1,746	12,222	
間接労務費		式	1		217,616	
工場純工事費		式	1		1,265,856	
工場管理費		式	1		317,275	
(工場製作原価)		式	1		1,583,131	
橋梁保全工事 【通揚橋】		式	1		11,176,548	
工場製品輸送工		式	1		108,918	
輸送工		式	1		108,918	
輸送		t	1.1	99,017	108,918	
鋼桁工		式	1		2,675,420	
鋼桁補強工		式	1		2,675,420	
鋼桁補強		t	1.1	2,432,200	2,675,420	
現場塗装工		式	1		5,731,347	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		16,857	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	2	1,130	2,260	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	2	5,055	10,110	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	904.9	1,809	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	1,339	2,678	
橋梁塗装工 (RC-1)		式	1		5,714,490	
塗膜除去	塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)	m2	220	8,364	1,840,080	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	220	11,349	2,496,780	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	220	1,560	343,200	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	220	1,653	363,660	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	220	766.5	168,630	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	220	1,238	272,360	
産業廃棄物運搬	鉱さい	t	8.9	4,528	40,299	
産業廃棄物処分	鉱さい	t	8.9	21,290	189,481	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		2,660,863	
仮設工		式	1		856,463	
足場		式	1		856,463	
交通管理工		式	1		1,804,400	
交通誘導警備員		式	1		1,804,400	
直接工事費		式	1		11,176,548	
共通仮設費		式	1		3,658,502	
共通仮設費		式	1		201,144	
技術管理費		式	1		34,981	
簡易施工実態調査費		式	1		34,981	
現場環境改善費（率計上）		式	1		166,163	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,457,358	
純工事費		式	1		14,835,050	
現場管理費		式	1		10,366,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
(現場原価)		式	1		25,201,296	
工事原価		式	1		79,216,542	
一般管理費等		式	1		12,163,458	
工事価格		式	1		91,380,000	
消費税相当額		式	1		9,138,000	
工事費計		式	1		100,518,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【明沢橋】		式	1		4,179,030	
舗装工		式	1		2,357,736	
橋面防水工		式	1		792,396	
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	297	2,668	792,396	
舗装打換え工		式	1		1,565,340	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	297	221.5	65,785	
殻運搬	舗装版破砕	m3	26	5,142	133,692	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	26	2,740	71,240	
基層	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 平均舗装厚46ｍｍ	m2	297	2,354	699,138	
表層	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ	m2	297	2,005	595,485	
区画線工		式	1		16,894	
区画線工		式	1		16,894	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	72	142.2	10,238	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱	m	36	184.9	6,656	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,804,400	
交通管理工		式	1		1,804,400	
交通誘導警備員		式	1		1,804,400	
橋梁保全工事 【栗松橋】		式	1		8,048,836	
橋梁補修工		式	1		4,009,697	
ひび割れ補修工		式	1		3,105,598	
充てん工法	20m以上	構造物	1	3,105,598	3,105,598	
断面修復工		式	1		904,099	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.223m3 塩分吸着材入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	900,681	900,681	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	14,128	2,825	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	2,968	593	
仮設工		式	1		4,039,139	
仮設工		式	1		2,234,739	
足場		式	1		2,234,739	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,804,400	
交通誘導警備員		式	1		1,804,400	
直接工事費		式	1		12,227,866	
共通仮設費		式	1		3,856,731	
共通仮設費		式	1		191,426	
技術管理費		式	1		10,688	
道路工事完成図作成費		式	1		10,688	
現場環境改善費（率計上）		式	1		180,738	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,665,305	
純工事費		式	1		16,084,597	
現場管理費		式	1		11,060,050	
工事原価		式	1		27,144,647	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【桜川橋】		式	1		528,719	
工場製作工		式	1		528,719	
桁補強材製作工		式	1		441,643	
製作加工		t	0.5	734,907	367,453	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	260	277.3	72,098	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	H.T.B(防錆)	組	6	348.8	2,092	
工場塗装工 (C-5)		式	1		62,951	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	6	3,079	18,474	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	6	1,746	10,476	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	6	874.9	5,249	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　塗装回数 1回	m2	6	1,469	8,814	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回	m2	6	1,045	6,270	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回	m2	6	2,278	13,668	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		24,125	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	5	3,079	15,395	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	5	1,746	8,730	
間接労務費		式	1		105,695	
工場純工事費		式	1		634,414	
工場管理費		式	1		150,160	
(工場製作原価)		式	1		784,574	
橋梁保全工事 【桜川橋】		式	1		10,528,093	
工場製品輸送工		式	1		108,831	
輸送工		式	1		108,831	
輸送		t	0.5	217,663	108,831	
舗装工		式	1		6,553,148	
路面切削工		式	1		1,673,148	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	2,000	554.3	1,108,600	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	100	3,857	385,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	5,142	71,988	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	100	685	68,500	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	2,740	38,360	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		4,880,000	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,000	2,440	4,880,000	
区画線工		式	1		81,054	
区画線工		式	1		81,054	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	570	142.2	81,054	
鋼桁工		式	1		1,520,246	
鋼桁補強工		式	1		1,520,246	
鋼桁補強		t	0.5	3,040,493	1,520,246	
現場塗装工		式	1		65,422	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		9,247	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	1	1,130	1,130	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	5,055	5,055	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	1	1,026	1,026	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	1	2,036	2,036	
橋梁塗装工 (RC-1)		式	1		56,175	
塗膜除去	塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)	m2	1	8,364	8,364	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	1	11,349	11,349	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1	1,560	1,560	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1	1,653	1,653	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	1	919.6	919	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	1	1,932	1,932	
主桁曲面加工	2R相当以上	m	4.5	1,061	4,774	
産業廃棄物運搬	鉱さい	t	0.1	231,073	23,107	
産業廃棄物処分	鉱さい	t	0.1	25,177	2,517	
仮設工		式	1		2,199,392	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		394,992	
足場		式	1		394,992	
交通管理工		式	1		1,804,400	
交通誘導警備員		式	1		1,804,400	
直接工事費		式	1		10,528,093	
共通仮設費		式	1		3,902,984	
共通仮設費		式	1		573,892	
運搬費		式	1		191,039	
建設機械運搬費		式	1		191,039	
技術管理費		式	1		222,521	
簡易施工実態調査費		式	1		34,981	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,189	
道路工事完成図作成費		式	1		125,351	
現場環境改善費（率計上）		式	1		160,332	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		3,329,092	
純工事費		式	1		14,431,077	
現場管理費		式	1		10,071,817	
(現場原価)		式	1		24,502,894	
工事原価		式	1		25,287,468	