（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 27 日 に契約（第 1 回変更）した 寒河江国道非常用発電設備工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 27 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県村山市楯岡中町5番22号
村山電気工業株式会社
氏名　代表取締役社長　堀　孝　司

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気設備(機器単体) | | 式 | 1 | | 25,051,233 | |
| 電源設備 | | 式 | 1 | | 25,051,233 | |
| 発電設備 | | 式 | 1 | | 25,051,233 | |
| 非常用発動発電装置 | 非常用発動発電装置(発電機盤搭載型)【屋内】37.5kVA　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型　低騒音型 | 台 | 1 | 15,219,937 | 15,219,937 | |
| 原動機付属装置 | 保温装置 | 台 | 1 | 385,314 | 385,314 | |
| 蓄電池 | ＭＳＥ（長寿命）150AH | ｾﾙ | 12 | 67,911 | 814,932 | |
| 燃料小出槽 | ９００Ｌ | 台 | 1 | 2,148,130 | 2,148,130 | |
| 発電機配電盤 | 屋内壁掛形鋼板製 | 面 | 1 | 626,136 | 626,136 | |
| 排風ダクト | 付属品含む | 台 | 1 | 2,388,952 | 2,388,952 | |
| 給気ファン | 0.4kW　付属品含む | 台 | 2 | 1,733,916 | 3,467,832 | |
| 機器単体費 | | 式 | 1 | | 25,051,233 | |
| 電気設備 | | 式 | 1 | | 2,498,624 | |
| 電源設備工 | | 式 | 1 | | 2,350,278 | |
| 非常用発電設備設置工 | | 式 | 1 | | 1,385,818 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常用発動発電設備設置 | 37.5kVA 燃料小出槽据付を含む | 式 | 1 | | 1,306,121 | |
| 発電機配電盤据付 | 屋内壁掛形鋼板製 | 面 | 1 | 50,765 | 50,765 | |
| 蓄電池据付 | MSE長寿命型　150AH | ｾﾙ | 12 | 2,411 | 28,932 | |
| 配管･配線工 | | 式 | 1 | | 257,579 | |
| ピット配線 | CVT 600V 100sq | m | 10 | 10,981 | 109,810 | |
| ピット配線 | CVT 600V 60sq | m | 6 | 6,741 | 40,446 | |
| ピット配線 | CV 600V 3.5sq-2C | m | 10 | 1,475 | 14,750 | |
| ピット配線 | CVV 600V 2.0sq-10C | m | 3 | 1,855 | 5,565 | |
| ピット配線 | CVV 600V 2.0sq-2C | m | 12 | 1,379 | 16,548 | |
| 炭素鉄鋼管配管 | SGP32 | m | 10 | 4,433 | 44,330 | |
| 炭素鉄鋼管配管 | SGP15 | m | 10 | 2,613 | 26,130 | |
| 非常用発電設備撤去工 | | 式 | 1 | | 597,083 | |
| 非常用発動発電設備撤去 | 50kVA | 式 | 1 | | 572,963 | |
| 蓄電池撤去 | アルカリ120Ah | ｾﾙ | 20 | 1,206 | 24,120 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管･配線撤去工 | | 式 | 1 | | 109,798 | |
| ピット配線撤去 | CV 600V 60sq-3C | m | 7 | 1,184 | 8,288 | |
| ピット配線撤去 | CV 600V 60sq-1C | m | 15 | 620.4 | 9,306 | |
| ピット配線撤去 | CV 600V 38sq-3C | m | 15 | 1,184 | 17,760 | |
| ピット配線撤去 | CV 600V 5.5sq-2C | m | 15 | 620.4 | 9,306 | |
| ピット配線撤去 | CV 600V 3.5sq-2C | m | 21 | 620.4 | 13,028 | |
| ピット配線撤去 | CV 600V 2.0sq-2C | m | 13 | 620.4 | 8,065 | |
| ピット配線撤去 | CVV 600V 2.0sq-10C | m | 7 | 620.4 | 4,342 | |
| ピット配線撤去 | CVV 600V 2.0sq-4C | m | 7 | 620.4 | 4,342 | |
| ピット配線撤去 | CVV 600V 2.0sq-2C | m | 32 | 620.4 | 19,852 | |
| 管内配線撤去 | CV 600V 5.5sq-2C | m | 3 | 775.5 | 2,326 | |
| 管内配線撤去 | CV 600V 3.5sq-2C | m | 12 | 775.5 | 9,306 | |
| 管内配線撤去 | CV 600V 2.0sq-2C | m | 5 | 775.5 | 3,877 | |
| 工場製品輸送工 | | 式 | 1 | | 148,346 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸送工 | | 式 | 1 | | 148,346 | |
| 輸送(電気) | 工場製品輸送工 | 式 | 1 | | 148,346 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 2,498,624 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 263,349 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 49,500 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,336 | |
| 電気通信施設管理用データ作成費 | | 式 | 1 | | 1,336 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 48,164 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 213,849 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 2,761,973 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,115,486 | |
| 機器間接費 | | 式 | 1 | | 3,536,226 | |
| 技術者間接費 | | 式 | 1 | | 127,153 | |
| 機器管理費 | | 式 | 1 | | 3,409,073 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 7,413,685 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,645,082 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 34,110,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 3,411,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 37,521,000 | |