（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 4 月 1 日 に契約した R8－9 新庄国道西地区維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 4 月 3 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社柿崎工務所
取締役社長　柿 崎　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		20,653,989	
巡視･巡回工		式	1		7,700,610	
道路巡回工		式	1		7,700,610	
通常巡回 (A)		回	131	47,311	6,197,741	
通常巡回 (B)		回	52	20,139	1,047,228	
通常巡回経費		式	1		455,641	
道路清掃工		式	1		56,500	
路面清掃工		式	1		56,500	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	5,000	11.3	56,500	
除草工		式	1		3,317,340	
道路除草工		式	1		3,317,340	
除草	盛土法肩除草	m2	27,700	87.87	2,433,999	
除草	切土法肩除草	m2	6,100	87.87	536,007	
集草		m2	6,100	25.85	157,685	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込運搬		m2	6,100	31.09	189,649	
冬期対策施設工		式	1		6,055,810	
冬期安全施設工		式	1		6,055,810	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,266	835.8	1,893,922	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,266	768.6	1,741,647	
防雪柵現地張出し･収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式） 張出し	m	1,606	780.9	1,254,125	
防雪柵現地張出し･収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式） 収納	m	1,606	726.1	1,166,116	
応急処理工		式	1		1,712,629	
応急処理作業工		式	1		1,712,629	
応急処理作業		式	1		1,712,629	
仮設工		式	1		1,811,100	
交通管理工		式	1		1,811,100	
交通誘導警備員		式	1		1,811,100	
道路修繕		式	1		23,323,034	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		8,889,929	
路面切削工		式	1		615,240	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	750	556.4	417,300	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	1,991	67,694	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	3,850	11,550	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	3,208	109,072	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	3,208	9,624	
舗装打換え工		式	1		2,088,875	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	700.2	161,046	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	601.5	150,375	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	3,850	146,300	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	3,208	121,904	
不陸整正	補足材無し	m2	250	328	82,000	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,559	889,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	m2	250	2,150	537,500	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		642,990	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	2,955	591,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	1,991	19,910	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	3,208	32,080	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		3,607,374	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	2,000	324.7	649,400	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	7.5	97,627	732,202	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	37	60,156	2,225,772	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		98,700	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	100	987	98,700	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,836,750	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	750	2,449	1,836,750	
縁石工		式	1		936,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		936,100	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	100	9,361	936,100	
区画線工		式	1		37,725	
区画線工		式	1		37,725	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	50	183.7	9,185	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	142.7	28,540	
道路付属物復旧工		式	1		679,100	
付属物復旧工		式	1		679,100	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上	本	100	6,791	679,100	
橋梁補修工		式	1		8,927,336	
橋面防水工		式	1		1,439,459	
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	553	2,603	1,439,459	
舗装打換え工		式	1		1,642,225	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	553	222.3	122,931	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	3,850	107,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	3,208	89,824	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	553	2,390	1,321,670	
区画線工		式	1		29,493	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	66	165.8	10,942	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	130	142.7	18,551	
ひび割れ補修工		式	1		1,581,158	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	2	790,579	1,581,158	
断面修復工		式	1		812,921	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	2	405,335	810,670	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	6,675	1,335	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	4,583	916	
足場工		式	1		3,422,080	
足場		式	1		3,422,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		295,620	
構造物取壊し工		式	1		165,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,280	165,600	
運搬処理工		式	1		130,020	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	1,918	38,360	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	4,583	91,660	
応急処理工		式	1		1,712,629	
応急処理作業工		式	1		1,712,629	
応急処理作業		式	1		1,712,629	
仮設工		式	1		1,844,595	
仮区画線工		式	1		33,495	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	50	148.3	7,415	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	130.4	26,080	
交通管理工		式	1		1,811,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,811,100	
雪寒		式	1		26,619,264	
除雪工		式	1		23,046,300	
一般除雪工		式	1		12,941,100	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【R04-2206】	時間	100	20,725	2,072,500	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【R04-2206】	時間	100	22,948	2,294,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【20-2224】	時間	100	18,696	1,869,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【20-2224】	時間	100	20,647	2,064,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【19-2252】	時間	100	22,110	2,211,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【19-2252】	時間	100	24,285	2,428,500	
運搬除雪工		式	1		4,588,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【19-2252】	時間	100	22,110	2,211,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R03-2263】	時間	100	13,108	1,310,800	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	100	10,669	1,066,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止工		式	1		3,495,400	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【24-2273】【29-2280】	時間	100	16,521	1,652,100	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【24-2273】【29-2280】	時間	100	18,433	1,843,300	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	100	0	0	
歩道除雪工		式	1		2,021,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【19-2261】	時間	100	9,503	950,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【19-2261】	時間	100	10,708	1,070,800	
応急処理工		式	1		856,314	
応急処理作業工		式	1		856,314	
応急処理作業		式	1		856,314	
仮設工		式	1		2,716,650	
交通管理工		式	1		2,716,650	
交通誘導警備員		式	1		2,716,650	
直接工事費		式	1		70,596,287	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		7,583,945	
共通仮設費		式	1		138,492	
運搬費		式	1		138,492	
建設機械運搬費		式	1		138,492	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,445,453	
純工事費		式	1		78,180,232	
現場管理費		式	1		40,928,536	
工事原価		式	1		119,108,768	
一般管理費等		式	1		19,891,232	
工事価格		式	1		139,000,000	
消費税相当額		式	1		13,900,000	
工事費計		式	1		152,900,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		20,653,989	
巡視･巡回工		式	1		7,700,610	
道路巡回工		式	1		7,700,610	
通常巡回 (A)		回	131	47,311	6,197,741	
通常巡回 (B)		回	52	20,139	1,047,228	
通常巡回経費		式	1		455,641	
道路清掃工		式	1		56,500	
路面清掃工		式	1		56,500	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	5,000	11.3	56,500	
除草工		式	1		3,317,340	
道路除草工		式	1		3,317,340	
除草	盛土法肩除草	m2	27,700	87.87	2,433,999	
除草	切土法肩除草	m2	6,100	87.87	536,007	
集草		m2	6,100	25.85	157,685	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込運搬		m2	6,100	31.09	189,649	
冬期対策施設工		式	1		6,055,810	
冬期安全施設工		式	1		6,055,810	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,266	835.8	1,893,922	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,266	768.6	1,741,647	
防雪柵現地張出し･収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）張出し	m	1,606	780.9	1,254,125	
防雪柵現地張出し･収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）収納	m	1,606	726.1	1,166,116	
応急処理工		式	1		1,712,629	
応急処理作業工		式	1		1,712,629	
応急処理作業		式	1		1,712,629	
仮設工		式	1		1,811,100	
交通管理工		式	1		1,811,100	
交通誘導警備員		式	1		1,811,100	
道路修繕		式	1		23,323,034	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		8,889,929	
路面切削工		式	1		615,240	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	750	556.4	417,300	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	1,991	67,694	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	3,850	11,550	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	3,208	109,072	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	3,208	9,624	
舗装打換え工		式	1		2,088,875	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	700.2	161,046	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	601.5	150,375	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	3,850	146,300	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	3,208	121,904	
不陸整正	補足材無し	m2	250	328	82,000	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,559	889,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	m2	250	2,150	537,500	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		642,990	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	2,955	591,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	1,991	19,910	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	3,208	32,080	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		3,607,374	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	2,000	324.7	649,400	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	7.5	97,627	732,202	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	37	60,156	2,225,772	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		98,700	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	100	987	98,700	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,836,750	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	750	2,449	1,836,750	
縁石工		式	1		936,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		936,100	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	100	9,361	936,100	
区画線工		式	1		37,725	
区画線工		式	1		37,725	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	50	183.7	9,185	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	142.7	28,540	
道路付属物復旧工		式	1		679,100	
付属物復旧工		式	1		679,100	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上	本	100	6,791	679,100	
橋梁補修工		式	1		8,927,336	
橋面防水工		式	1		1,439,459	
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	553	2,603	1,439,459	
舗装打換え工		式	1		1,642,225	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	553	222.3	122,931	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	3,850	107,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	3,208	89,824	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	553	2,390	1,321,670	
区画線工		式	1		29,493	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	66	165.8	10,942	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	130	142.7	18,551	
ひび割れ補修工		式	1		1,581,158	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	2	790,579	1,581,158	
断面修復工		式	1		812,921	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	2	405,335	810,670	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	6,675	1,335	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	4,583	916	
足場工		式	1		3,422,080	
足場		式	1		3,422,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		295,620	
構造物取壊し工		式	1		165,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,280	165,600	
運搬処理工		式	1		130,020	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	1,918	38,360	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	4,583	91,660	
応急処理工		式	1		1,712,629	
応急処理作業工		式	1		1,712,629	
応急処理作業		式	1		1,712,629	
仮設工		式	1		1,844,595	
仮区画線工		式	1		33,495	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	50	148.3	7,415	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	130.4	26,080	
交通管理工		式	1		1,811,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,811,100	
雪寒		式	1		26,619,264	
除雪工		式	1		23,046,300	
一般除雪工		式	1		12,941,100	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【R04-2206】	時間	100	20,725	2,072,500	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【R04-2206】	時間	100	22,948	2,294,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【20-2224】	時間	100	18,696	1,869,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【20-2224】	時間	100	20,647	2,064,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【19-2252】	時間	100	22,110	2,211,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【19-2252】	時間	100	24,285	2,428,500	
運搬除雪工		式	1		4,588,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【19-2252】	時間	100	22,110	2,211,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R03-2263】	時間	100	13,108	1,310,800	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	100	10,669	1,066,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止工		式	1		3,495,400	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【24-2273】【29-2280】	時間	100	16,521	1,652,100	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【24-2273】【29-2280】	時間	100	18,433	1,843,300	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	100	0	0	
歩道除雪工		式	1		2,021,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【19-2261】	時間	100	9,503	950,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【19-2261】	時間	100	10,708	1,070,800	
応急処理工		式	1		856,314	
応急処理作業工		式	1		856,314	
応急処理作業		式	1		856,314	
仮設工		式	1		2,716,650	
交通管理工		式	1		2,716,650	
交通誘導警備員		式	1		2,716,650	
直接工事費		式	1		70,596,287	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		7,583,945	
共通仮設費		式	1		138,492	
運搬費		式	1		138,492	
建設機械運搬費		式	1		138,492	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,445,453	
純工事費		式	1		78,180,232	
現場管理費		式	1		40,928,536	
工事原価		式	1		119,108,768	
一般管理費等		式	1		19,891,232	
工事価格		式	1		139,000,000	
消費税相当額		式	1		13,900,000	
工事費計		式	1		152,900,000	