（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 31 日 に契約（第 1 回変更）した　　天童原歩道整備工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 4 月 3 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県上山市矢来四丁目15番7号

氏名　堀川土建株式会社
代表取締役　堀 川　真 宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【天童原地区】		式	1		27,482,161	
道路土工		式	1		943,096	
掘削工		式	1		54,496	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	160	340.6	54,496	
路体盛土工		式	1		888,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	150	5,924	888,600	
排水構造物工		式	1		21,577,112	
作業土工		式	1		2,201,292	
床掘り	土砂	式	1		240,951	952m3
埋戻し		式	1		1,288,770	665m3
基面整正		式	1		180,778	409m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		464,665	199m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		26,128	199m3
側溝工		式	1		17,319,323	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	12.5	17,027	212,837	
L型側溝	LS3-M-h250-T200	m	2.8	11,229	31,441	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	2	8,801	17,602	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	34	22,912	779,008	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	44.4	24,067	1,068,574	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	137.6	26,899	3,701,302	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	85.1	30,289	2,577,593	
土留可変側溝	B500-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	6.7	36,501	244,556	
土留可変側溝	B500-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	38	38,600	1,466,800	
土留可変側溝	B500-H1200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	65.6	43,869	2,877,806	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	24	22,459	539,016	
側溝蓋	US9-B-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	86	4,097	352,342	
側溝蓋	US9-B-B600用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	242	5,541	1,340,922	
側溝蓋	US9-B-B500用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14) 細目	枚	24	17,422	418,128	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US9-B-B600用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14) 細目	枚	58	29,162	1,691,396	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,056,497	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	222,379	444,758	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	247,997	495,994	
現場打ち集水桝	SM-B1400-L1400-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	313,488	313,488	
蓋	1000×1000用(T-14) 細目	枚	4	134,833	539,332	
蓋	1400×1400用(T-14) 細目	枚	1	262,925	262,925	
構造物撤去工		式	1		2,357,853	
防護柵撤去工		式	1		113,950	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	125	911.6	113,950	
構造物取壊し工		式	1		1,190,353	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	133	8,176	1,087,408	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	469	219.5	102,945	
運搬処理工		式	1		1,053,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	133	2,172	288,876	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	3,802	72,238	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	133	4,526	601,958	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	4,762	90,478	
仮設工		式	1		2,604,100	
交通管理工		式	1		2,604,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		972,700	50人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		1,631,400	100人日
舗装 【天童原地区】		式	1		15,268,891	
舗装工		式	1		8,215,669	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		5,940,773	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	559	1,312	733,408	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	559	1,419	793,221	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 仕上り厚 100ｍｍ	m2	413	4,446	1,836,198	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	413	2,815	1,162,595	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	413	3,427	1,415,351	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		1,617,596	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	541	1,162	628,642	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	22	2,536	55,792	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	519	1,798	933,162	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第2種通路)		式	1		74,268	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	12	2,173	26,076	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	12	1,994	23,928	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	12	2,022	24,264	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種通路)		式	1		583,032	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	136	2,173	295,528	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	136	2,114	287,504	
縁石工		式	1		3,724,026	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		3,724,026	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	382.5	9,347	3,575,227	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	31.7	4,694	148,799	
防護柵工		式	1		3,130,670	
防止柵工		式	1		3,130,670	
転落(横断)防止柵	縦桟型 H=1.1m 積雪ﾗﾝｸ2 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	113.5	27,583	3,130,670	
区画線工		式	1		70,450	
区画線工		式	1		70,450	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	500	140.9	70,450	
道路付属施設工		式	1		128,076	
道路付属物工		式	1		128,076	
視線誘導標	H=900 両面反射 支柱径φ89 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 10本以上30本未満	本	13	9,852	128,076	
直接工事費		式	1		42,751,052	
共通仮設費		式	1		6,068,483	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		548,965	
技術管理費		式	1		61,638	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,638	
現場環境改善費（率計上）		式	1		487,327	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,519,518	
純工事費		式	1		48,819,535	
現場管理費		式	1		17,155,675	
工事原価		式	1		89,849,881	
一般管理費等		式	1		15,330,119	
工事価格		式	1		105,180,000	
消費税相当額		式	1		10,518,000	
工事費計		式	1		115,698,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【山口地区】		式	1		10,858,880	
道路土工		式	1		955,501	
掘削工		式	1		600,061	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	270	340.6	91,962	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		481,010	206m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		27,089	206m3
路体盛土工		式	1		355,440	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	5,924	355,440	
排水構造物工		式	1		6,492,223	
作業土工		式	1		970,763	
床掘り	土砂	式	1		81,498	322m3
埋戻し		式	1		580,261	187m3
基面整正		式	1		27,846	63m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		266,190	114m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		14,968	114m3
側溝工		式	1		4,544,798	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	92.3	17,027	1,571,592	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h50-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	21.5	17,027	366,080	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h20-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	6.1	17,027	103,864	
自由勾配側溝	US9-B-B800-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	34.5	36,356	1,254,282	
自由勾配側溝	US9-B-B800-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	16	37,753	604,048	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	4	22,459	89,836	
側溝蓋	US9-B-B800用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	47	8,132	382,204	
側溝蓋	US9-B-B800用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14) 細目	枚	4	43,223	172,892	
管渠工		式	1		25,989	
暗渠排水管	VP-150	m	8.4	3,094	25,989	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		950,673	
現場打ち集水桝	SM-B1400-L1400-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	296,056	296,056	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM(溶融ｽﾗｸﾞ) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)含む	箇所	7	55,956	391,692	
蓋	1400×1400用(T-14) 細目	枚	1	262,925	262,925	
構造物撤去工		式	1		807,056	
構造物取壊し工		式	1		407,651	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	41	8,176	335,216	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	330	219.5	72,435	
運搬処理工		式	1		399,405	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	41	2,172	89,052	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	3,802	49,426	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	41	4,526	185,566	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	5,797	75,361	
仮設工		式	1		2,604,100	
交通管理工		式	1		2,604,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		972,700	50人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		1,631,400	100人日
舗装		式	1		4,203,440	
舗装工		式	1		3,524,158	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		2,312,362	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	230	1,312	301,760	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	230	1,419	326,370	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 仕上り厚 100ｍｍ	m2	230	4,446	1,022,580	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	106	2,815	298,390	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	106	3,427	363,262	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		920,280	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	276	1,162	320,712	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	140	2,536	355,040	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	136	1,798	244,528	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種通路)		式	1		291,516	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	68	2,173	147,764	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	68	2,114	143,752	
縁石工		式	1		595,403	
縁石工		式	1		595,403	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	63.7	9,347	595,403	
区画線工		式	1		28,180	
区画線工		式	1		28,180	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	140.9	28,180	
道路付属施設工		式	1		55,699	
道路付属物工		式	1		55,699	
視線誘導標	H=900 両面反射 支柱径φ89 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 10本未満	本	7	7,957	55,699	
直接工事費		式	1		15,062,320	
共通仮設費		式	1		2,359,591	
共通仮設費		式	1		210,918	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		210,918	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,148,673	
純工事費		式	1		17,421,911	
現場管理費		式	1		6,452,760	
工事原価		式	1		23,874,671	