（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 17 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 17 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | 129,496,340 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 10,371,750 | |
| 盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 5,736,200 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 23,000 | 249.4 | 5,736,200 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 4,635,550 | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 8,300 | 558.5 | 4,635,550 | |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 99,994,250 | |
| 土質改良工 | | 式 | 1 | | 99,994,250 | |
| 安定処理 | 生石灰30kg/m3 | m3 | 25,500 | 1,298 | 33,099,000 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 25,550 | 2,368 | 60,502,400 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂　土量50,000m3未満 | m3 | 25,500 | 250.7 | 6,392,850 | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 13,246,800 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 13,246,800 | |
| 張芝 | 張芝工 500m2以上 | m2 | 4,150 | 1,844 | 7,652,600 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張芝 | 人工張芝(ワラ付芝) | m2 | 4,150 | 1,348 | 5,594,200 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 5,883,540 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 3,151,340 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 380 | 8,293 | 3,151,340 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 2,732,200 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 380 | 2,599 | 987,620 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 380 | 4,591 | 1,744,580 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 129,496,340 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11,530,038 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,307,375 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,119,497 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,119,497 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,187,878 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 9,222,663 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 141,026,378 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 34,658,499 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 175,684,877 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 27,915,123 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 203,600,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 20,360,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 223,960,000 | |