（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 31 日 に契約（第 1 回変更）した　　桜田東地区歩道整備工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 31 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		37,294,474	
道路土工		式	1		56,603	
掘削工		式	1		34,580	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	345.8	34,580	
路体盛土工		式	1		22,023	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	90	244.7	22,023	
擁壁工		式	1		2,006,218	
作業土工		式	1		424,374	
床掘り	土砂	式	1		170,468	76m3
埋戻し	土砂	式	1		206,435	53m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		45,072	18m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		2,399	18m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		1,581,844	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	PW-H1000	m	27.2	25,549	694,932	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	PW-H1250（転落防止柵取付タイプ）	m	11	39,071	429,781	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	PW-H1500（転落防止柵取付タイプ）	m	10.8	42,327	457,131	
排水構造物工		式	1		16,260,444	
作業土工		式	1		1,181,355	
床掘り	土砂	式	1		58,318	26m3
床掘り	土砂	式	1		98,805	323m3
埋戻し	土砂	式	1		85,690	22m3
埋戻し		式	1		746,550	237m3
基面整正		式	1		80,317	179m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,504	1m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		101,040	60m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		8,131	61m3
側溝工		式	1		14,605,432	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300×H300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	358.4	12,173	4,362,803	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（溶融ｽﾗｸﾞ） B300用L=1000mm/枚 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目)･ｱﾝｸﾞﾙ含む	枚	359	28,531	10,242,629	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		473,657	
現場打ち集水桝	SM-B700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ② 法面作業補正無	箇所	1	84,156	84,156	
現場打ち集水桝	SM-B700-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ② 法面作業補正無	箇所	2	96,202	192,404	
蓋	鋼製グレーチング蓋（細目）700×700用 T-14	組	1	47,597	47,597	
蓋	鋼製グレーチング蓋（細目）700×700用 T-25	組	2	74,750	149,500	
構造物撤去工		式	1		646,245	
構造物取壊し工		式	1		383,025	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	35	8,301	290,535	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	100	702	70,200	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	100	222.9	22,290	
運搬処理工		式	1		263,220	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	3,121	31,210	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	35	1,640	57,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	4,595	45,950	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	35	3,676	128,660	
消雪工		式	1		14,693,664	
さく井工		式	1		14,693,664	
さく井	ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ工法 掘削深度 150m 粘性土含む 17m 砂・砂質土なし ﾚｷ質土・軟岩 55m 岩塊・玉石 78m	本	1	10,765,199	10,765,199	
さく井機　設置・撤去	ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ工法	式	1		458,669	
ｹｰｼﾝｸﾞ管	SGP-250A 黒ねじ無　掘削径（数値入力）400mm 250Aｹｰｼﾝｸﾞ管長数値入力89.5m	式	1		1,155,132	
ｹｰｼﾝｸﾞ管	SGP-250A 黒ねじ無(ストレーナー加工済)掘削径（数値入力）400mm 250Aｹｰｼﾝｸﾞ管長数値入力 60.5m	式	1		2,236,052	
砂利	標準 ｹｰｼﾝｸﾞ管長（数値入力）150m	式	1		78,612	
仮設工		式	1		3,631,300	
交通管理工		式	1		3,631,300	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		1,975,000	100人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,656,300	100人日
舗装		式	1		932,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		932,180	
舗装準備工		式	1		90,424	
不陸整正	補足材無し	m2	508	178	90,424	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		841,756	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	508	1,657	841,756	
電線共同溝		式	1		152,597	
開削土工		式	1		37,513	
掘削工		式	1		20,445	
開削掘削		式	1		12,456	3m3
土砂等運搬	土砂	式	1		7,590	3m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		399	3m3
埋戻し工		式	1		17,068	
埋戻し・締固め	中埋砂	式	1		17,068	2m3
電線共同溝工		式	1		115,084	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管路工(管路部)		式	1		115,084	
埋設管路（スリーブ管）	VUφ100mm	m	18	2,344	42,192	
埋設管路（スリーブ管）	VUφ150mm	m	18	3,685	66,330	
埋設表示ｼｰﾄ	W=150mm 2倍（水抜き穴無し）	m	35	187.5	6,562	
直接工事費		式	1		38,379,251	
共通仮設費		式	1		6,528,540	
共通仮設費		式	1		1,094,119	
技術管理費		式	1		62,577	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,577	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,031,542	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,434,421	
純工事費		式	1		44,907,791	
現場管理費		式	1		15,753,760	
工事原価		式	1		60,661,551	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		11,018,449	
工事価格		式	1		71,680,000	
消費税相当額		式	1		7,168,000	
工事費計		式	1		78,848,000	