（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 4 月 28 日 に契約（第 2 回変更）した　　細野山地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 4 月 28 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町１５７４番地の３

氏名　株式会社 新庄砕石工業所
代表取締役　柿﨑　赳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		129,528,643	
道路土工		式	1		17,695,166	
掘削工(ICT)		式	1		12,626,750	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	42,500	297.1	12,626,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	398.2	0	
路体盛土工(ICT)		式	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0	243.3	0	
法面整形工(ICT)		式	1		3,557,916	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,140	859.4	3,557,916	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	541.9	0	
残土処理工		式	1		1,510,500	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,510,500	
地盤改良工		式	1		103,831,750	
自走式土質改良工		式	1		103,831,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	0	2,305	0	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種	m3	0	2,498	0	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種	m3	42,500	2,045	86,912,500	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	244.6	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,328	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	42,500	398.1	16,919,250	
法面工		式	0		0	
植生工		式	0		0	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	0	233.1	0	
法枠工		式	0		0	
簡易吹付枠	H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材吹付t=5cm	m2	0	13,443	0	
排水構造物工		式	1		7,170,897	
作業土工		式	1		306,827	
床掘り	土砂	式	1		31,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		233,464	
基面整正		式	1		41,787	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		160,929	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	50,908	50,908	
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	57,615	57,615	
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	1	19,329	19,329	
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B600用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	1	33,077	33,077	
排水工		式	1		6,703,141	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	27.4	6,334	173,551	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF2-B350-H235(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	27.1	7,244	196,312	
小段排水 (W=3.0m)	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	70	26,783	1,874,810	
小段排水 (W=3.0m)	BF2-B350-H235(溶融ｽﾗｸﾞ)ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	162.7	27,403	4,458,468	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0	20,284	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	0	2,153	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Cﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	0	5,301	0	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Gﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	0	6,323	0	
仮設工		式	1		830,830	
除雪工		式	1		830,830	
現場内除雪(機械)		式	1		830,830	
直接工事費		式	1		129,528,643	
共通仮設費		式	1		14,556,557	
共通仮設費		式	1		2,027,563	
技術管理費		式	1		823,091	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,195	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	0		0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		571,193	
土質試験費		式	1		191,703	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,204,472	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		12,528,994	
純工事費		式	1		144,085,200	
現場管理費		式	1		43,838,587	
工事原価		式	1		187,923,787	
一般管理費等		式	1		29,476,213	
工事価格		式	1		217,400,000	
消費税相当額		式	1		21,740,000	
工事費計		式	1		239,140,000	