（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 19 日 に契約（第 1 回変更）した　　小国西地区橋梁補修工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 19 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765番地

氏名　小国開発株式会社
代表取締役　柿 﨑　清 隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【小国大沢川橋】		式	1		182,725	
工場製作工		式	1		182,725	
桁補強材製作工		式	1		156,270	
製作加工		t	0.2	725,075	145,015	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	38	296.2	11,255	
工場塗装工 (C-5系)		式	1		21,509	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	2	3,156	6,312	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	2	1,790	3,580	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	2	896.9	1,793	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	2	1,506	3,012	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回	m2	2	1,071	2,142	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回	m2	2	2,335	4,670	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		4,946	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	1	3,156	3,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	1	1,790	1,790	
間接労務費		式	1		44,258	
工場純工事費		式	1		226,983	
工場管理費		式	1		59,697	
（工場製作原価）		式	1		286,680	
橋梁保全工事 【小国大沢川橋】		式	1		32,932,175	
工場製品輸送工		式	1		111,565	
輸送工		式	1		111,565	
輸送		t	0.2	557,827	111,565	
舗装工		式	1		927,640	
橋面防水工		式	1		451,172	
橋面防水 （車道部）	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	139	2,652	368,628	
橋面防水 （歩道部）	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	28	2,948	82,544	
舗装打換え工 （車道部）		式	1		424,755	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	140	227.1	31,794	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	2,259	15,813	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	5,407	37,849	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	139	2,441	339,299	
舗装打換え工 (歩道部)		式	1		51,713	
歩車道境界部排水処理	VP-20mm L=0.22m	箇所	3	272.5	817	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	28	227.1	6,358	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.01	1,215	12	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.8	2,259	1,807	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.01	1,036	10	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.8	4,947	3,957	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.01	5,664	56	
表層	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上	m2	28	1,382	38,696	
区画線工		式	1		8,659	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		8,659	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道外側線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	36	145.8	5,248	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道中央線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	18	189.5	3,411	
橋梁床版工		式	1		5,753,954	
床版補強工(炭素繊維接着工法) 床版下面(張出部)		式	1		369,450	
下地処理		m2	10	3,581	35,810	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ		m2	10	2,298	22,980	
不陸整正		m2	10	6,066	60,660	
炭素繊維ｼｰﾄ接着	1方向高強度 目付量300g/m2 引張弾性率 64kN/mm2	m2	10	22,263	222,630	
仕上げ塗装		m2	10	2,737	27,370	
床版補強工(炭素繊維接着工法) 床版下面(支間部)		式	1		3,298,090	
下地処理		m2	62	6,359	394,258	
樹脂塗り		m2	62	10,389	644,118	
炭素繊維ｼｰﾄ接着 (ﾌﾟﾚ硬化)	1方向高強度 目付量600g/m2 引張弾性率 245kN/mm2	m2	62	28,070	1,740,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仕上げ材		m2	62	8,377	519,374	
床版補強工(炭素繊維接着工法)						
床版上面(張出部)		式	1		2,086,414	
下地処理		m2	22	21,894	481,668	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ		m2	22	4,371	96,162	
不陸修正	超速硬ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m2	22	15,639	344,058	
炭素繊維ｼｰﾄ接着	1方向高強度 目付量600g/m2 引張弾性率 245kN/mm2					
(ﾌﾟﾚ硬化)		m2	22	37,205	818,510	
保護材	超速硬ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m2	22	15,728	346,016	
鋼桁工		式	1		15,368	
鋼桁補強工		式	1		15,368	
鋼桁補強		t	0.2	76,840	15,368	
橋梁付属物工		式	1		137,763	
排水施設工		式	1		137,763	
床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ		箇所	1	137,763	137,763	
橋梁補修工		式	1		16,256,961	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承取替工		式	1		8,963,576	
支承取替 (A2)	IV 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの有り	基	5	1,355,719	6,778,595	
ﾍﾞﾝﾄ設備		式	1		2,180,962	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	1,036	621	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	5,664	3,398	
支承補修工		式	1		733,820	
支承防錆処理 (A1)	線支承 反力300kN以上1500kN以下	基	5	138,560	692,800	
支承ﾓﾙﾀﾙ補修 (A1)	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.03	1,360,699	40,820	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.03	1,036	31	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.03	5,664	169	
ひび割れ補修工		式	1		4,183,703	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 50m	構造物	1	586,714	586,714	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 400m	構造物	1	3,596,989	3,596,989	
断面修復工		式	1		2,074,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.5m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	2,069,937	2,069,937	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.5	3,623	1,811	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	5,664	2,832	
水切り設置工		式	1		301,282	
水切り設置	簡易水切り(ｱﾙﾐﾆｳﾑ)15×30	m	37.2	8,099	301,282	
現場塗装工		式	1		56,939	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		2,170	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.2	1,158	231	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.2	5,182	1,036	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	0.2	1,514	302	
上塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	0.2	3,006	601	
橋梁塗装工 (F-13)		式	1		9,969	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.5	9,052	4,526	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.5	3,529	1,764	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	0.5	2,839	1,419	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	0.5	1,514	757	
上塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	0.5	3,006	1,503	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工		式	1		44,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装 (A2)	CC-B	m2	8	5,600	44,800	
仮設工		式	1		9,663,326	
足場工		式	1		2,264,526	
足場		式	1		2,264,526	
交通管理工		式	1		7,398,800	
交通誘導警備員		式	1		7,398,800	
直接工事費		式	1		32,932,175	
共通仮設費		式	1		7,582,462	
共通仮設費		式	1		577,747	
技術管理費		式	1		173,323	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易施工実態調査費		式	1		89,650	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,751	
道路工事完成図作成費		式	1		19,922	
現場環境改善費（率計上）		式	1		404,424	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,004,715	
純工事費		式	1		40,514,637	
現場管理費		式	1		23,341,083	
（現場原価）		式	1		63,855,720	
工事原価		式	1		81,520,742	
一般管理費等		式	1		13,469,258	
工事価格		式	1		94,990,000	
消費税相当額		式	1		9,499,000	
工事費計		式	1		104,489,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【箱の口橋】		式	1		197,470	
工場製作工		式	1		197,470	
桁補強材製作工		式	1		173,098	
製作加工		t	0.1	1,148,526	114,852	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	52	289	15,028	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B(防錆)	組	5	294.8	1,474	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	O.S.B	組	16	2,609	41,744	
工場塗装工 (C-5系)		式	1		19,426	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	2	3,156	6,312	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	2	1,790	3,580	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	2	896.9	1,793	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	2	1,506	3,012	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	912.5	1,825	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	1,452	2,904	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		4,946	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	1	3,156	3,156	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	1	1,790	1,790	
間接労務費		式	1		34,422	
工場純工事費		式	1		231,892	
工場管理費		式	1		47,647	
(工場製作原価)		式	1		279,539	
橋梁保全工事 【箱の口橋】		式	1		6,969,261	
工場製品輸送工		式	1		111,565	
輸送工		式	1		111,565	
輸送		t	0.1	1,115,654	111,565	
鋼桁工		式	1		646,681	
鋼桁補強工		式	1		646,681	
鋼桁補強		t	0.1	6,466,810	646,681	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		87,459	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		83,600	
塗膜除去	塗膜剥離剤0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)	m2	2	8,574	17,148	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)(研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む)	m2	2	11,634	23,268	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	2	1,599	3,198	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	2	1,695	3,390	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	785.8	1,571	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	1,270	2,540	
主桁曲面加工	2R相当以上	m	2	1,087	2,174	
産業廃棄物運搬	鉱さい	t	0.1	277,319	27,731	
産業廃棄物運搬処分	鉱さい	t	0.1	25,809	2,580	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		3,859	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.4	1,158	463	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.4	5,182	2,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.4	1,335	534	
上塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.4	1,976	790	
仮設工		式	1		6,123,556	
足場工		式	1		574,456	
足場		式	1		574,456	
交通管理工		式	1		5,549,100	
交通誘導警備員		式	1		5,549,100	
直接工事費		式	1		6,969,261	
共通仮設費		式	1		2,726,379	
共通仮設費		式	1		152,406	
技術管理費		式	1		35,860	
簡易施工実態調査費		式	1		35,860	
現場環境改善費（率計上）		式	1		116,546	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,573,973	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		9,695,640	
現場管理費		式	1		7,403,163	
(現場原価)		式	1		17,098,803	
工事原価		式	1		17,378,342	