（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 26 日 に契約（第 1 回変更）した　　真室川地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 26 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町2760番地の9

氏名　株式会社新庄・鈴木・柴田組
代表取締役　吉 田　秀 夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		122,143,382	
道路土工		式	1		12,359,146	
掘削工(ICT)		式	1		10,999,378	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	13,600	294.6	4,006,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	13,610	513.8	6,992,818	
路体盛土工(ICT)		式	1		602,880	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,400	251.2	602,880	
法面整形工(ICT)		式	1		756,888	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	880	860.1	756,888	
法面工		式	1		43,196,779	
植生工		式	1		132,000	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100m2未満	m2	80	1,650	132,000	
法枠工		式	1		22,428,100	
吹付枠	梁断面300×300　植生基材5cm	m2	850	26,386	22,428,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入工		式	1		20,636,679	
鉄筋挿入	削孔長 5.1m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=5.5m	本	399	51,721	20,636,679	
擁壁工		式	1		64,597,751	
作業土工		式	1		267,849	
床掘り	土砂	式	1		160,291	644m3
埋戻し	土砂	式	1		95,350	50m3
埋戻し	土砂	式	1		12,208	4m3
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		64,329,902	
補強土壁基礎	幅60cm 高さ20cm ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	24	8,266	198,384	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	756	26,765	20,234,340	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	22,329.2	1,016	22,686,467	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	11,736	1,489	17,474,904	
壁面上端処理	幅 0.3m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	106.8	24,141	2,578,258	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200	m	206.3	5,611	1,157,549	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		1,989,706	
作業土工		式	1		84,280	
床掘り	土砂	式	1		8,892	30m3
埋戻し	土砂	式	1		61,040	20m3
基面整正		式	1		14,348	33m2
排水工		式	1		1,905,426	
小段排水	BF2-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	109.3	17,433	1,905,426	
直接工事費		式	1		122,143,382	
共通仮設費		式	1		15,530,609	
共通仮設費		式	1		2,390,416	
技術管理費		式	1		1,146,414	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,085,778	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,636	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,244,002	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		13,140,193	
純工事費		式	1		137,673,991	
現場管理費		式	1		45,710,704	
工事原価		式	1		183,384,695	
一般管理費等		式	1		28,825,305	
工事価格		式	1		212,210,000	
消費税相当額		式	1		21,221,000	
工事費計		式	1		233,431,000	