（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 31 日 に契約（第 1 回変更）した　　置賜地区舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 31 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５

氏名　小国開発株式会社
代表取締役　柿 﨑　清 隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		51,989,811	
道路土工		式	1		565,659	
掘削工		式	1		565,659	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	140	1,318	184,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		361,872	144m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		19,267	144m3
舗装工		式	1		29,364,132	
路面切削工		式	1		2,442,648	
路面切削	全面切削t=3.9cm (4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	2,400	559.9	1,343,760	
路面切削	全面切削t=3.3cm (4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	977	559.9	547,022	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	126	3,173	399,798	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	3,132	34,452	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	126	691.9	87,179	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	2,767	30,437	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装準備工		式	1		201,931	
不陸整正	補足材無し	m2	1,130	178.7	201,931	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		7,264,985	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ (凍上抑制層5cmを含む)	m2	411	1,337	549,507	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	411	1,419	583,209	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	274	4,507	1,234,918	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	274	2,856	782,544	
基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 25ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	970	1,140	1,105,800	
基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 85ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	862	3,358	2,894,596	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕	m2	33	3,467	114,411	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		3,067,140	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,020	1,184	1,207,680	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	1,020	1,823	1,859,460	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種出入口部)		式	1		374,788	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	86	2,215	190,490	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	86	2,143	184,298	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付坂路部)		式	1		115,360	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	20	2,215	44,300	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	20	1,419	28,380	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	20	2,134	42,680	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (車道部)		式	1		15,897,280	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	6,580	2,416	15,897,280	
排水構造物工		式	1		16,627,686	
作業土工		式	1		6,162	
床掘り	土砂	式	1		2,252	1m3
埋戻し	土砂	式	1		3,910	1m3
側溝工		式	1		15,493,459	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 (標準部)	LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	314.4	17,569	5,523,693	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 (車両乗入部)	LS3-1-h50-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	74	17,569	1,300,106	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 (横断歩道･巻込部)	LS3-1-h20-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	14.2	17,569	249,479	
側溝上部更生	B500	m	141.4	48,349	6,836,548	
側溝蓋	B500用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	269	4,371	1,175,799	
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500用(細目) T-25 L500	枚	14	29,131	407,834	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,087,021	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM型(溶融ｽﾗｸﾞ)(標準部用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	箇所	17	56,672	963,424	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	m	39.2	3,153	123,597	
排水工		式	1		41,044	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	3.4	12,072	41,044	
縁石工		式	1		1,161,235	
縁石工		式	1		1,161,235	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	83.5	6,919	577,736	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F (溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	23.4	12,425	290,745	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	8	9,768	78,144	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C) (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	42.7	5,026	214,610	
防護柵工		式	1		658,722	
防止柵工		式	1		658,722	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	30.3	21,740	658,722	
道路付属施設工		式	1		140,560	
道路付属物工		式	1		140,560	
視線誘導標	H=900 両面反射 支柱径φ89 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 (穿孔含まない)	本	14	10,040	140,560	
構造物撤去工		式	1		1,649,217	
構造物取壊し工		式	1		1,031,008	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	51	8,333	424,983	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	260	1,505	391,300	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	350	613.5	214,725	
運搬処理工		式	1		618,209	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51	2,611	133,161	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	70	1,978	138,460	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51	2,998	152,898	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	70	2,767	193,690	
仮設工		式	1		1,822,600	
交通管理工		式	1		1,822,600	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		991,300	50人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		831,300	50人日
直接工事費		式	1		51,989,811	
共通仮設費		式	1		9,074,695	
共通仮設費		式	1		999,769	
運搬費		式	1		161,557	
建設機械運搬費		式	1		161,557	1台
技術管理費		式	1		261,081	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,816	
簡易施工実態調査費		式	1		17,667	1工種
工事完成図作成費		式	1		180,598	
現場環境改善費（率計上）		式	1		577,131	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,074,926	
純工事費		式	1		61,064,506	
現場管理費		式	1		21,189,934	
工事原価		式	1		82,254,440	
一般管理費等		式	1		14,385,560	
工事価格		式	1		96,640,000	
消費税相当額		式	1		9,664,000	
工事費計		式	1		106,304,000	