（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 26 日 に契約（第 1 回変更）した　　及位南地区改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 26 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字鳥越1780番地1

氏名　沼田建設 株式会社
代表取締役社長　笹　健　一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		59,655,008	
道路土工		式	1		33,069,541	
路体盛土工		式	1		1,137,998	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	120	5,891	706,920	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	340	877.7	298,418	
排水材設置(水平排水材)	t=10 W=300 L=2500	m	110	1,206	132,660	
路体盛土工(ICT)		式	1		11,975,100	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,000	254	2,794,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,000	794.2	4,765,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,720	1,467	2,523,240	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,700	245.8	1,892,660	
路床盛土工		式	1		370,810	
路床盛土	2.5m未満	m3	30	5,991	179,730	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	923.2	36,928	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	90	1,467	132,030	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90	245.8	22,122	
路床盛土工(ICT)		式	1		16,069,860	
路床盛土(ICT)		m3	7,100	367.9	2,612,090	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,850	1,467	11,515,950	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,900	245.8	1,941,820	
路体外盛土工		式	1		209,994	
路体外盛土		m3	230	466.2	107,226	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	1,467	88,020	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60	245.8	14,748	
法面整形工(ICT)		式	1		2,004,216	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,660	547.6	2,004,216	
基盤排水工		式	1		1,301,563	
基盤排水層	RC-40 t=300mm以上500mm以下	m3	150	7,073	1,060,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	t=10mm	m2	290	829.7	240,613	
擁壁工		式	1		19,243,192	
作業土工		式	1		325,808	
床掘り	土砂	式	1		66,700	265m3
埋戻し	土砂	式	1		246,800	80m3
基面整正		式	1		12,308	28m2
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		604,312	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	8	75,539	604,312	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		18,313,072	
補強土壁基礎	底幅40cm　高さ20cm　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	42.4	6,293	266,823	
補強土壁基礎	底幅60cm　高さ30cm　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	4	12,872	51,488	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	205	35,964	7,372,620	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,355	1,782	4,196,610	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,453	3,118	4,530,454	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
壁面上端処理	幅 0.3m　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	46.3	34,317	1,588,877	
排水管敷設	高密度ポリエチレン　φ200 管径 200ｍｍ	m	50	6,124	306,200	
排水構造物工		式	1		7,342,275	
作業土工		式	1		86,987	
床掘り	土砂	式	1		9,886	33m3
埋戻し		式	1		67,870	22m3
基面整正		式	1		9,231	21m2
側溝工		式	1		891,704	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	41.1	9,778	401,875	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	27.2	8,761	238,299	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	78	2,685	209,430	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用　T-25	枚	4	10,525	42,100	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		143,492	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	52,256	104,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋 B500用 (溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	2	19,490	38,980	
排水工		式	1		3,169,023	
小段排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	95	17,785	1,689,575	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	67.2	20,889	1,403,740	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	18	2,158	38,844	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Aﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	6	6,144	36,864	
橋台背面排水工		式	1		3,051,069	
ﾌｨﾙﾀｰ材	RC-40	m3	266	3,415	908,390	
集水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 管径 200ｍｍ	m	73.9	3,849	284,441	
裏面排水材	貼付型(t=50mm)	m2	158	11,761	1,858,238	
舗装		式	1		41,134,235	
舗装工		式	1		17,659,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		16,169,000	
凍上抑制層(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 130ｍｍ	m2	2,300	734.4	1,689,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,300	796.6	1,832,180	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,300	1,205	2,771,500	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,300	1,889	4,344,700	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,300	2,405	5,531,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		1,490,000	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	500	1,174	587,000	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	m2	500	1,806	903,000	
排水構造物工		式	1		5,525,129	
側溝工		式	1		5,059,580	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	Ls3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	298.8	16,933	5,059,580	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		465,549	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	RHM(溶融ｽﾗｸﾞ)	箇所	7	66,507	465,549	
縁石工		式	1		78,910	
縁石工		式	1		78,910	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	m	59.6	1,324	78,910	
踏掛版設置工		式	1		3,986,486	
踏掛版設置工		式	1		3,986,486	
踏掛版設置 (A1橋台)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	39	82,138	3,203,382	
摺付板設置 (A1橋台)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	17	45,513	773,721	
縦目地	ﾀﾞﾐｰ目地	m	4.9	1,915	9,383	
防護柵工		式	1		6,858,301	
路側防護柵工		式	1		4,237,069	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B4-2E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	170.9	19,787	3,381,598	
路側用防護柵基礎	H480-B1100	m	29	29,499	855,471	
防止柵工		式	1		2,621,232	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 ﾊﾟﾈﾙ式(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)土中建込 支柱間隔3m	m	196.2	13,360	2,621,232	
道路付属施設工		式	1		7,026,409	
作業土工		式	1		1,646,749	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		535,121	239m3
埋戻し	土砂	式	1		1,111,628	203m3
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		5,379,660	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	ﾘﾌﾞ管 φ250 ｻﾔ管HDPE φ50×6条	m	522.5	10,296	5,379,660	
直接工事費		式	1		100,789,243	
共通仮設費		式	1		12,177,166	
共通仮設費		式	1		2,198,094	
技術管理費		式	1		1,221,163	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,097,611	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,297	
道路工事完成図作成費		式	1		62,255	
現場環境改善費（率計上）		式	1		976,931	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,979,072	
純工事費		式	1		112,966,409	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		34,406,202	
工事原価		式	1		147,372,611	
一般管理費等		式	1		23,887,389	
工事価格		式	1		171,260,000	
消費税相当額		式	1		17,126,000	
工事費計		式	1		188,386,000	