（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 24 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流置賜管内河川施設修繕工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 24 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市大字花沢387番地1
置賜建設 株式会社
氏名　代表取締役　川野　敬太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川修繕		式	1		61,497,550	
伐木除根工		式	1		24,886,970	
伐木除根工		式	1		24,886,970	
伐木･伐竹	伐木(機械施工)	m2	70,000	36.91	2,583,700	
集積積込み		m2	70,000	62.6	4,382,000	
伐木伐竹運搬		m3	700	1,838	1,286,600	
処分費		t	1,158	14,365	16,634,670	
樋管修繕工		式	1		11,928,765	
作業土工		式	1		21,140	
床掘り	土砂	式	1		2,314	9.2m3
基面整正		式	1		1,098	2.5m2
埋戻し	土砂	式	1		17,728	9.2m3
函渠工		式	1		1,237,857	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	2.5	4,962	12,405	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 0.9m 内空高さ 2.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	2.9	26,977	78,233	
鉄筋工		t	0.2	178,895	35,779	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=20	m2	3.9	4,546	17,729	
止水板	各種	m	11	83,826	922,086	
型枠	一般型枠	式	1		127,362	12.5m2
足場	安全ネット必要	式	1		30,300	6掛m2
二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2 (24-12-25 (高炉))	m3	0.1	139,630	13,963	
樋管修繕(ｹﾞｰﾄ部)		式	1		3,096,122	
樋管修繕(ｹﾞｰﾄ部)		式	1		3,096,122	
護岸工(復旧)		式	1		67,610	
ｺﾝｸﾘｰﾄ格子張		m2	5	13,522	67,610	
構造物取壊し工		式	1		157,655	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	6.6	16,385	108,141	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,130	8,130	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6.6	1,993	13,153	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,606	1,606	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6.6	3,591	23,700	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,925	2,925	
機械設備撤去工		式	1		1,194,303	
機械設備撤去		式	1		1,194,303	
樋管塗装		式	1		6,154,078	
樋管塗装		式	1		6,154,078	
構造物補修工		式	1		11,867,400	
護岸補修工		式	1		11,867,400	
袋詰玉石	2t用	袋	570	20,820	11,867,400	
側帯工		式	1		2,917,296	
側帯工		式	1		2,917,296	
側帯工		箇所	6	486,216	2,917,296	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
維持補修工		式	1		9,231,118	
維持補修工		式	1		9,231,118	
維持補修工		式	1		9,231,118	
仮設工		式	1		666,001	
工事用道路工		式	1		357,568	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		87,944	15.3m3
工事用道路撤去		式	1		67,832	
土のう 製作・設置	耐候性大型土のう	式	1		176,616	24袋
土のう 撤去	耐候性大型土のう	式	1		25,176	24袋
土留･仮締切工		式	1		281,673	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9.5m H型鋼平均引抜長 9.5m	式	1		196,248	4本
横矢板	松 横矢板厚さ 0.051m	式	1		85,425	10.1m2
仮水路工		式	1		26,760	
暗渠排水管		式	1		26,760	5m

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		61,497,550	
共通仮設費		式	1		3,610,457	
共通仮設費		式	1		517,137	
運搬費		式	1		43,084	
仮設材運搬費		式	1		43,084	3.8t
現場環境改善費（率計上）		式	1		474,053	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,093,320	
純工事費		式	1		65,108,007	
現場管理費		式	1		14,867,089	
工事原価		式	1		79,975,096	
一般管理費等		式	1		11,004,904	
工事価格		式	1		90,980,000	
消費税相当額		式	1		9,098,000	
工事費計		式	1		100,078,000	