（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 5 月 11 日 に契約（第 1 回変更）した　　小国地区舗装修繕工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 5 月 11 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1

氏名　山和建設株式会社
代表取締役　井　上　孝

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		33,717,154	
舗装工		式	1		31,965,962	
路面切削工		式	1		2,865,912	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	3,200	557.7	1,784,640	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	144	3,880	558,720	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	12	7,718	92,616	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	144	2,756	396,864	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	12	2,756	33,072	
舗装打換え工		式	1		21,244,050	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	m	2,250	701.8	1,579,050	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	2,500	602.9	1,507,250	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	375	7,718	2,894,250	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	375	2,756	1,033,500	
不陸整正	補足材無し	m2	2,500	282	705,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,500	3,417	8,542,500	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	2,500	1,993	4,982,500	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		7,856,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	3,200	2,455	7,856,000	
区画線工		式	1		161,558	
区画線工		式	1		161,558	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	460	143.1	65,826	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	520	184.1	95,732	
仮設工		式	1		1,589,634	
仮区画線工		式	1		137,394	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	460	130.7	60,122	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	520	148.6	77,272	
交通管理工		式	1		1,452,240	
交通誘導警備員		式	1		1,452,240	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		33,717,154	
共通仮設費		式	1		9,028,822	
共通仮設費		式	1		3,362,834	
運搬費		式	1		138,814	
建設機械運搬費		式	1		138,814	
技術管理費		式	1		2,828,105	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,564	
道路工事完成図作成費		式	1		2,765,541	
現場環境改善費（率計上）		式	1		395,915	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,665,988	
純工事費		式	1		42,745,976	
現場管理費		式	1		14,801,368	
工事原価		式	1		57,547,344	
一般管理費等		式	1		10,002,656	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		67,550,000	
消費税相当額		式	1		6,755,000	
工事費計		式	1		74,305,000	