（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 17 日 に契約した　　増岡こ道橋下部工工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 19 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県南陽市三間通1248番地

氏名　株式会社 松田組
代表取締役　松 田　孝 一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		26,625,000	
地盤改良工		式	1		26,625,000	
固結工		式	1		26,625,000	
中層混合処理	改良深度 2.4～3.1m	m3	5,000	5,325	26,625,000	
橋梁下部		式	1		68,722,262	
橋台工 【A1】		式	1		67,450,470	
作業土工		式	1		329,756	
床掘り	土砂	式	1		98,767	
埋戻し		式	1		167,640	
基面整正		式	1		63,349	
場所打杭工		式	1		24,667,072	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 10.5m	本	16	1,541,692	24,667,072	
橋台躯体工		式	1		42,453,642	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	146	1,665	243,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	146	3,288	480,048	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	871	26,301	22,908,171	
鉄筋	SD345 D13	t	2.77	169,855	470,498	
鉄筋	SD345 D16～25	t	26.54	175,629	4,661,193	
型枠	一般型枠	式	1		8,336,664	
支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		159,712	
支保 くさび結合	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		404,281	
支保 くさび結合	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		290,977	
足場	安全ネット必要	式	1		4,426,422	
ｼｰﾙ材		m	18.8	3,861	72,586	
現場塗装工		式	1		1,271,792	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		1,271,792	
現場塗装	CC-B	m2	202	6,296	1,271,792	
直接工事費		式	1		95,347,262	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		17,193,431	
共通仮設費		式	1		7,487,120	
運搬費		式	1		6,484,347	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		6,484,347	
技術管理費		式	1		60,628	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,628	
現場環境改善費（率計上）		式	1		942,145	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,706,311	
純工事費		式	1		112,540,693	
現場管理費		式	1		33,718,030	
工事原価		式	1		146,258,723	
一般管理費等		式	1		23,741,277	
工事価格		式	1		170,000,000	
消費税相当額		式	1		17,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		187,000,000	