（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 5 月 11 日 に契約（第 1 回変更）した　　米沢地区舗装修繕工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 5 月 11 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市丸の内二丁目2番27号
株式会社 後藤組
氏名　代表取締役　後 藤　茂 之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		31,339,966	
舗装工		式	1		29,529,752	
路面切削工		式	1		5,207,232	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	6,800	473.9	3,222,520	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	306	3,160	966,960	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	5,172	113,784	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	306	2,756	843,336	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	2,756	60,632	
舗装打換え工		式	1		7,961,720	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	m	900	701.8	631,620	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	1,000	602.9	602,900	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	150	5,172	775,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	150	2,756	413,400	
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	282	282,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,000	3,315	3,315,000	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,941	1,941,000	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		16,360,800	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	6,800	2,406	16,360,800	
区画線工		式	1		190,731	
区画線工		式	1		190,731	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	880	143.1	125,928	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	352	184.1	64,803	
仮設工		式	1		1,619,483	
仮区画線工		式	1		167,323	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	880	130.7	115,016	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	352	148.6	52,307	
交通管理工		式	1		1,452,160	
交通誘導警備員		式	1		1,452,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		31,339,966	
共通仮設費		式	1		8,691,994	
共通仮設費		式	1		3,341,119	
運搬費		式	1		138,806	
建設機械運搬費		式	1		138,806	
技術管理費		式	1		2,827,928	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,560	
道路工事完成図作成費		式	1		2,765,368	
現場環境改善費（率計上）		式	1		374,385	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,350,875	
純工事費		式	1		40,031,960	
現場管理費		式	1		13,975,422	
工事原価		式	1		54,007,382	
一般管理費等		式	1		9,442,618	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		63,450,000	
消費税相当額		式	1		6,345,000	
工事費計		式	1		69,795,000	