（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 4 月 15 日に契約（第 1 回変更）した　　舟形地区歩道整備工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 4 月 15 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県最上郡最上町大字志茂277番地の6
株式会社 大場組
氏名　代表取締役　大 場　宏 利

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【舟形地区】		式	1		25,006,114	
道路土工		式	1		1,371,777	
掘削工		式	1		24,255	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	70	346.5	24,255	
路体盛土工		式	1		1,265,460	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210	6,026	1,265,460	
法面整形工		式	1		82,062	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	180	455.9	82,062	
法面工		式	1		313,572	
防草対策工		式	1		313,572	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系ｼｰﾄt=0.6mm以上 露出Ⅱ 平面部	m2	19	1,430	27,170	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系ｼｰﾄt=0.6mm以上 露出Ⅱ 法面部	m2	178	1,609	286,402	
擁壁工		式	1		650,788	
作業土工		式	1		32,556	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		2,317	
埋戻し		式	1		22,099	
基面整正		式	1		4,497	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,376	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		267	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		618,232	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	8	77,279	618,232	
排水構造物工		式	1		14,031,169	
作業土工		式	1		835,035	
床掘り	土砂	式	1		82,400	
床掘り	土砂	式	1		43,216	
埋戻し		式	1		384,540	
埋戻し		式	1		224,147	
基面整正		式	1		100,732	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		8,258,754	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	200.6	11,405	2,287,843	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	52.2	8,963	467,868	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B1000-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	27.9	33,010	920,979	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1	21,370	21,370	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1	22,594	22,594	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1	29,071	29,071	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H1200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	3	30,737	92,211	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H1300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	2	37,772	75,544	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H1400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1.5	39,585	59,377	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H1300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	6	35,538	213,228	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H1400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	9	37,106	333,954	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H1500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	24	52,783	1,266,792	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	2.4	25,338	60,811	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	505	3,403	1,718,515	
側溝蓋	US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	8	3,266	26,128	
側溝蓋	US9-B-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	36	4,168	150,048	
側溝蓋	US3-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目	枚	26	14,197	369,122	
側溝蓋	US9-B-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目	枚	2	45,062	90,124	
側溝蓋	US9-B-B500用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目	枚	3	17,725	53,175	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,937,380	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800(1245)-H1600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	233,494	233,494	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	383,213	766,426	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	137,078	137,078	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	522,350	522,350	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H2200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	558,995	558,995	
現場打ち集水桝	SM-B1500-L1500-H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	613,866	613,866	
現場打ち集水桝	SM-B1600-L1200-H2300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	662,172	662,172	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	800×800用(T-14) 細目	枚	2	90,095	180,190	
蓋	1200×1200用(T-14) 細目	枚	3	205,765	617,295	
蓋	1500×1500用(T-14) 細目	枚	1	352,642	352,642	
蓋	1600×1200用(T-14) 細目	枚	1	292,872	292,872	
構造物撤去工		式	1		3,340,008	
防護柵撤去工		式	1		75,350	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔2m	m	100	753.5	75,350	
構造物取壊し工		式	1		1,890,330	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	200	8,318	1,663,600	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	100	703.5	70,350	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	700	223.4	156,380	
運搬処理工		式	1		1,374,328	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	200	1,416	283,200	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	3,127	87,556	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	200	4,605	921,000	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	2,949	82,572	
仮設工		式	1		5,298,800	
交通管理工		式	1		5,298,800	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		1,979,200	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		3,319,600	
舗装 【舟形地区】		式	1		3,938,726	
舗装工		式	1		1,140,480	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道)		式	1		1,140,480	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	396	1,201	475,596	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	396	1,679	664,884	
防護柵工		式	1		2,798,246	
防止柵工		式	1		2,798,246	
転落(横断)防止柵	縦桟型 H=1.1m 積雪ﾗﾝｸ2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 根入れ800	m	67.7	32,510	2,200,927	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	縦桟型 H=1.1m 積雪ﾗﾝｸ2 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	20.7	28,856	597,319	
直接工事費		式	1		28,944,840	
共通仮設費		式	1		4,609,143	
共通仮設費		式	1		417,409	
技術管理費		式	1		62,709	
道路施設帳票作成費		式	1		62,709	
現場環境改善費（率計上）		式	1		354,700	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,191,734	
純工事費		式	1		33,553,983	
現場管理費		式	1		11,901,077	
工事原価		式	1		56,355,794	
一般管理費等		式	1		10,214,206	
工事価格		式	1		66,570,000	
消費税相当額		式	1		6,657,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		73,227,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【大堀地区】		式	1		5,783,049	
道路土工		式	1		1,073,051	
掘削工		式	1		379,271	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	190	346.5	65,835	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		303,149	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		10,287	
路体盛土工		式	1		602,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	6,026	602,600	
法面整形工		式	1		91,180	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	200	455.9	91,180	
法面工		式	1		70,140	
植生工		式	1		70,140	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	200	350.7	70,140	
擁壁工		式	1		411,099	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		102,453	
床掘り	土砂	式	1		7,662	
埋戻し		式	1		50,512	
基面整正		式	1		7,644	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		35,433	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,202	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		308,646	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	3	102,882	308,646	
排水構造物工		式	1		1,355,455	
作業土工		式	1		71,675	
床掘り	土砂	式	1		5,823	
埋戻し		式	1		44,198	
基面整正		式	1		9,443	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		11,811	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		400	
側溝工		式	1		794,627	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H600(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	12.8	16,294	208,563	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	12	18,234	218,808	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	6	19,214	115,284	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	1	25,338	25,338	
側溝蓋	US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	28	3,266	91,448	
側溝蓋	US9-B-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14) 細目	枚	3	45,062	135,186	
管渠工		式	1		74,921	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC-D600	m	1.8	41,623	74,921	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		414,232	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	85,764	85,764	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	190,675	190,675	
蓋	700×700用(T-14) 細目	枚	1	47,698	47,698	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	800×800用(T-14) 細目	枚	1	90,095	90,095	
構造物撤去工		式	1		223,904	
構造物取壊し工		式	1		181,864	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	110	1,503	165,330	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	27	612.4	16,534	
運搬処理工		式	1		42,040	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	5,185	25,925	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	3,223	16,115	
仮設工		式	1		2,649,400	
交通管理工		式	1		2,649,400	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		989,600	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		1,659,800	
舗装 【大堀地区】		式	1		870,101	
舗装工		式	1		870,101	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （車道）		式	1		870,101	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 480ｍｍ	m2	148	2,542	376,216	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	137	3,605	493,885	
直接工事費		式	1		6,653,150	
共通仮設費		式	1		1,225,773	
共通仮設費		式	1		111,701	
現場環境改善費（率計上）		式	1		111,701	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,114,072	
純工事費		式	1		7,878,923	
現場管理費		式	1		3,021,811	
工事原価		式	1		10,900,734	