（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 18 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流須川中野目地区河道掘削工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設株式会社
代表取締役社長　　澁谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		168,062,400	
河川土工		式	1		25,754,400	
掘削工(ICT)		式	1		25,754,400	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	36,000	306.6	11,037,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	36,000	408.8	14,716,800	
地盤改良工		式	1		142,308,000	
土質改良工		式	1		142,308,000	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	36,000	1,310	47,160,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	36,000	2,390	86,040,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	36,000	253	9,108,000	
直接工事費		式	1		168,062,400	
共通仮設費		式	1		13,482,783	
共通仮設費		式	1		2,068,510	
技術管理費		式	1		589,594	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		589,594	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,478,916	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,414,273	
純工事費		式	1		181,545,183	
現場管理費		式	1		42,165,867	
工事原価		式	1		223,711,050	
一般管理費等		式	1		34,418,950	
工事価格		式	1		258,130,000	
消費税相当額		式	1		25,813,000	
工事費計		式	1		283,943,000	