（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 5 月 22 日 に契約（第 1 回変更）した R8 山形南部地区電気設備等維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 5 月 22 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市青田三丁目9番18号

氏名　東北電化工業株式会社
代表取締役　會津　圭一郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備		式	1		39,160,283	
道路照明維持補修工		式	1		24,785,720	
ﾗﾝﾌﾟ取替		式	1		108,903	
蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等	FL-10 標準型	個	2	4,007	8,014	
蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等	FL-20 標準型	個	2	3,982	7,964	
蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等	FLR-20 標準型	個	2	4,112	8,224	
蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等	FLR-40 標準型	個	4	4,361	17,444	
蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等	FHF-32	個	4	5,369	21,476	
点灯管	E形	個	5	3,663	18,315	
点灯管	P形	個	2	3,703	7,406	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾗﾝﾌﾟ 一般道路部	TS-100	個	5	4,012	20,060	
自動点滅器取替		式	1		572,915	
自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体、受け台)	100V 10A、ﾆｯﾌﾟﾙ式ｿｹｯﾄ	個	10	9,328	93,280	
自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体、受け台)	200V 10A、ﾆｯﾌﾟﾙ式ｿｹｯﾄ	個	35	9,827	343,945	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体)	100V 10A	個	10	6,535	65,350	
自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体)	200V 10A	個	10	7,034	70,340	
照明器具取替・更新		式	1		12,451,186	
LED道路照明器具(建電協形)	KCE070-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む	台	12	187,953	2,255,436	
LED道路照明器具(建電協形)	KCE100-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む	台	50	203,915	10,195,750	
道路照明灯撤去		式	1		793,576	
道路照明灯撤去(不使用) 基礎含まず	10m、照明器具含む	基	28	28,342	793,576	
道路照明灯新設		式	1		10,859,140	
照明ﾎﾟｰﾙ(直線 10m 1灯 一律単独) 基礎含まず	IS10B-S ﾍﾞｰｽ露出　めっき、ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ・銘板等含む	基	20	355,255	7,105,100	
LED道路照明器具(建電協形)	KCE070-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む	台	20	176,280	3,525,600	
自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式)	200V 10A、受け台含む	個	20	11,422	228,440	
光ｹｰﾌﾞﾙ維持工		式	1		1,541,958	
光ｹｰﾌﾞﾙ維持工		式	1		1,541,958	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線(支給品)	SM 160C	m	300	408.9	122,670	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去	SM 160C	m	1,000	204.5	204,500	
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	160C 40ﾃｰﾌﾟ以下 再組立ｷｯﾄ含む	箇所	2	125,002	250,004	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	160芯以下	方向	4	89,557	358,228	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	160芯以下	対向	4	151,639	606,556	
その他維持工		式	1		8,542,665	
施設調査		式	1		3,720,236	
不点箇所調査	山形地区	回	12	41,611	499,332	
不点箇所調査	寒河江地区	回	12	25,629	307,548	
不点箇所調査	米沢地区	回	12	51,168	614,016	
電工		人	50	29,210	1,460,500	
電工 夜間		人	10	43,815	438,150	
普通作業員		人	10	22,895	228,950	
普通作業員 夜間		人	5	34,348	171,740	
融雪設備点検		式	1		796,536	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検	山形地区	箇所	23	21,528	495,144	
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検	寒河江地区	箇所	10	21,528	215,280	
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検	米沢地区	箇所	4	21,528	86,112	
移動費		式	1		4,025,893	
作業車	ﾄﾗｯｸ(普通型) 2t積	時間	100	11,901	1,190,100	
作業車 夜間	ﾄﾗｯｸ(普通型) 2t積	時間	50	16,979	848,950	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 雑作業・調査	1500cc 5人乗り	時間	100	8,457	845,700	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検	1500cc 5人乗り	時間	19	9,767	185,573	
高所作業車	12m	時間	50	10,524	526,200	
高所作業車 夜間	12m	時間	10	13,707	137,070	
高所作業車 ﾄﾝﾈﾙ部	揚程5m 1.7t	時間	20	14,615	292,300	
仮設工		式	1		4,289,940	
交通管理工		式	1		4,289,940	
交通誘導警備員A		人日	60	20,152	1,209,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B		人日	30	16,899	506,970	
交通誘導警備員A 夜間		人日	60	30,228	1,813,680	
交通誘導警備員B 夜間		人日	30	25,339	760,170	
直接工事費		式	1		39,160,283	
共通仮設費		式	1		4,630,213	
共通仮設費		式	1		64,072	
技術管理費		式	1		64,072	
道路工事施設帳票作成費		式	1		64,072	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,566,141	
純工事費		式	1		43,790,496	
現場管理費		式	1		20,309,701	
工事原価		式	1		64,100,197	
一般管理費等		式	1		11,589,803	
工事価格		式	1		75,690,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		7,569,000	
工事費計		式	1		83,259,000	