（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 6 日 に契約した R8　新庄金山道路朴山地区法面工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		168,869,068	
道路土工		式	1		71,640	
法面整形工		式	1		71,640	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	895.5	71,640	
法面工		式	1		95,593,988	
法枠工		式	1		78,510,776	
吹付枠 (終点坑口右)	梁断面積300×300	m2	260	37,951	9,867,260	
吹付枠 (終点坑口上)	梁断面積300×300	m2	84	30,985	2,602,740	
吹付枠 (本線右)	梁断面積300×300	m2	2,313	28,552	66,040,776	
鉄筋挿入工		式	1		17,083,212	
鉄筋挿入 (終点坑口右)	削孔長 3.1m SD345 D22(ﾒｯｷ) L=3.5m	本	107	35,402	3,788,014	
鉄筋挿入 (終点坑口上)	削孔長 1.6m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=2.0m	本	5	20,858	104,290	
鉄筋挿入 (終点坑口上)	削孔長 3.6m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=4.0m	本	24	38,258	918,192	
鉄筋挿入 (本線2段目)	削孔長 2.1m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=2.5m	本	250	25,208	6,302,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入 (本線3段目)	削孔長 2.6m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=3.0m	本	202	29,558	5,970,716	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		64,979,466	
作業土工		式	1		1,936,898	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		470,352	
床掘り	土砂	式	1		65,689	
埋戻し	土砂	式	1		264,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,135,897	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 【起点右側】		式	1		63,042,568	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 90ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	9.7	11,123	107,893	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 100ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	10	12,599	125,990	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 130ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	90	15,569	1,401,210	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm	m2	23	25,083	576,909	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え80cm	m2	61	27,048	1,649,928	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え110cm	m2	993	27,019	26,829,867	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	893	34,799	31,075,507	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	246	5,184	1,275,264	
排水構造物工		式	1		5,143,094	
作業土工		式	1		792,511	
床掘り	土砂	式	1		98,021	
床掘り	土砂	式	1		6,624	
埋戻し	土砂	式	1		622,080	
埋戻し	土砂	式	1		42,938	
基面整正		式	1		22,848	
側溝工		式	1		150,670	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	6.1	8,774	53,521	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B1000-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	3.5	27,757	97,149	
管渠工		式	1		1,781,582	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC2-D1000	m	18.6	95,784	1,781,582	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,031,395	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	51,394	51,394	
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H800　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	72,310	144,620	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	65,526	131,052	
現場打ち集水桝	SM-B1400-L1400-H2400　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	664,080	664,080	
現場打ち集水桝	SM-B1400-L1400-H2700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	741,210	741,210	
蓋	SM-B500用　Co蓋(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	1	19,497	19,497	
蓋	SM-B600用　Gr蓋　500kg/m2	枚	2	17,045	34,090	
蓋	SM-B700用　Gr蓋　500kg/m2	枚	2	21,165	42,330	
蓋	SM-B1400用　Gr蓋　500kg/m2	枚	2	101,561	203,122	
排水工		式	1		386,936	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF2-B300-H200	m	2.8	6,403	17,928	
縦排水	BF2-B300-H200　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	15.9	20,916	332,564	
側溝蓋	Co蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	6	2,162	12,972	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Cﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	5,353	10,706	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Gﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	6,383	12,766	
構造物撤去工		式	1		3,080,880	
構造物取壊し工		式	1		1,377,000	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	1,800	765	1,377,000	
運搬処理工		式	1		1,703,880	
殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	180	4,317	777,060	
殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	180	5,149	926,820	
直接工事費		式	1		168,869,068	
共通仮設費		式	1		16,839,154	
共通仮設費		式	1		1,235,988	
技術管理費		式	1		61,320	
道路施設帳票作成費		式	1		61,320	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,174,668	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		15,603,166	
純工事費		式	1		185,708,222	
現場管理費		式	1		53,762,658	
工事原価		式	1		239,470,880	
一般管理費等		式	1		39,029,120	
工事価格		式	1		278,500,000	
消費税相当額		式	1		27,850,000	
工事費計		式	1		306,350,000	