（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 6 日 に契約した R8 新庄金山道路萩野山崎地区改良工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町１５７４番地の３

氏名　株式会社新庄砕石工業所
代表取締役　柿　﨑　赳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		102,632,561	
道路土工		式	1		21,091,172	
掘削工(ICT)		式	1		6,446,080	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	3,600	428.9	1,544,040	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,640	1,213	4,415,320	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	3,600	135.2	486,720	
路体盛土工		式	1		4,790,450	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	2,200	886.4	1,950,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,250	1,011	2,274,750	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,200	257.1	565,620	
路床盛土工(ICT)		式	1		8,935,864	
路床盛土(ICT)		m3	5,900	377.2	2,225,480	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5,930	875.8	5,193,494	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,900	257.1	1,516,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		918,778	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	2,030	452.6	918,778	
地盤改良工		式	1		19,092,120	
自走式土質改良工		式	1		19,092,120	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 40kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種	m3	8,180	2,334	19,092,120	
遮水工		式	1		54,542,387	
遮水工		式	1		54,542,387	
保護砂盛土		m3	610	250.3	152,683	
土材料		式	1		1,969,690	610m3
遮水ｼｰﾄ(上面)	合成ｺﾞﾑ・樹脂系高弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm2層	m2	4,160	5,878	24,452,480	
遮水ｼｰﾄ(法面部)	合成ｺﾞﾑ・樹脂系高弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm2層	m2	1,935	8,066	15,607,710	
保護ﾏｯﾄ(上面)	不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm3層	m2	6,241	1,141	7,120,981	
保護ﾏｯﾄ(法面部)	不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm3層	m2	3,168	1,202	3,807,936	
固定工	W=390/750 H=600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	135.4	10,568	1,430,907	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		7,906,882	
作業土工		式	1		747,854	
床掘り	土砂	式	1		90,063	295m3
埋戻し		式	1		618,890	199m3
基面整正		式	1		38,901	89m2
側溝工		式	1		493,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	34.4	14,357	493,880	
管渠工		式	1		492,780	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC1-D500	m	15	32,852	492,780	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		785,360	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	4	52,105	208,420	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	76,759	76,759	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	91,086	91,086	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	185,632	185,632	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	Co蓋　B500×L500用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	4	19,767	79,068	
蓋	Gr蓋　B700×L700用(T-25)	枚	1	47,092	47,092	
蓋	Gr蓋　B800×L800用(T-25)	枚	1	71,960	71,960	
蓋	Gr蓋　B800×L800用(500kg/m2)	枚	1	25,343	25,343	
排水工		式	1		5,387,008	
小段排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	249	18,436	4,590,564	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	32.9	21,156	696,032	
蓋	Co蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	18	2,192	39,456	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Aﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	6,620	13,240	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Bﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	4	5,692	22,768	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Cﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	4	6,237	24,948	
直接工事費		式	1		102,632,561	
共通仮設費		式	1		11,959,716	
共通仮設費		式	1		1,993,284	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,192,861	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,113,209	
簡易施工実態調査費用		工種	1	17,484	17,484	
道路施設帳票作成費		式	1		62,168	
現場環境改善費（率計上）		式	1		800,423	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,966,432	
純工事費		式	1		114,592,277	
現場管理費		式	1		34,025,751	
工事原価		式	1		148,618,028	
一般管理費等		式	1		25,881,972	
工事価格		式	1		174,500,000	
消費税相当額		式	1		17,450,000	
工事費計		式	1		191,950,000	