（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 6 日 に契約した 最上川上流溝延上流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市字下河原１番地

氏名　伊藤建設株式会社
代表取締役　伊　藤　力

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		142,253,876	
河川土工		式	1		4,988,016	
盛土工(ICT)		式	1		4,020,840	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,300	262.8	4,020,840	
法面整形工(ICT)		式	1		967,176	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,710	565.6	967,176	
地盤改良工		式	1		134,442,650	
表層安定処理工		式	1		48,724,000	
置換		m3	10,400	4,685	48,724,000	
土質改良工		式	1		85,718,650	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	28,570	1,303	37,226,710	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	17,000	259.9	4,418,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	17,030	2,588	44,073,640	
法覆護岸工		式	1		2,823,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		2,823,210	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維ｼｰﾄ t=0.6mm以上	m2	1,710	1,651	2,823,210	
樋門･樋管		式	1		5,771,275	
樋門･樋管本体工 【3号樋門】		式	1		5,747,763	
作業土工		式	1		143,495	
床掘り	土砂	式	1		18,417	70m3
埋戻し		式	1		78,720	40m3
基面整正		式	1		26,514	60m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		17,710	20m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		2,134	20m3
矢板工		式	1		371,523	
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	18	6,019	108,342	
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	7,180	14,360	
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.8m	枚	4	7,180	28,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	6,019	12,038	
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 2.8m	枚	2	7,180	14,360	
可とう鋼矢板 【支給品】	IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	7,180	14,360	
可とう鋼矢板 【支給品】	IIw型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	6,019	12,038	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	本	36	292	10,512	
ﾌﾚｱ溶接	溶接長 L=100mm	箇所	36	1,456	52,416	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		104,377	7.5t
函渠工		式	1		4,693,669	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	48	3,875	186,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1m 内空高さ 1m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	61	26,164	1,596,004	
鉄筋	SD345 D13	t	2.51	374,694	940,481	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.98	318,613	312,240	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	3	5,416	16,248	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	8.3	2,814	23,356	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		1,462,850	170m2
足場	安全ネット必要	式	1		108,300	20掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		48,190	10空m3
翼壁工 (川表)		式	1		166,785	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	4	4,466	17,864	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	2	26,164	52,328	
鉄筋	SD345 D13	t	0.12	374,694	44,963	
型枠	一般型枠	式	1		51,630	6m2
翼壁工 (川裏)		式	1		372,291	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	7	3,904	27,328	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	5	26,164	130,820	
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	374,694	93,673	
型枠	一般型枠	式	1		120,470	14m2
付属物設置工		式	1		23,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		23,512	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 【支給品】	H=500 間詰無	組	3	5,878	17,634	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 【支給品】	H=700 間詰無	組	1	5,878	5,878	
直接工事費		式	1		148,025,151	
共通仮設費		式	1		12,534,354	
共通仮設費		式	1		2,236,382	
技術管理費		式	1		1,143,236	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,125,558	
簡易施工実態調査		式	1		17,678	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,093,146	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,297,972	
純工事費		式	1		160,559,505	
現場管理費		式	1		38,657,910	
工事原価		式	1		232,323,142	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		37,476,858	
工事価格		式	1		269,800,000	
消費税相当額		式	1		26,980,000	
工事費計		式	1		296,780,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		22,221,405	
仮設工		式	1		22,221,405	
工事用道路工		式	1		22,221,405	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	490	2,730	1,337,700	
大型土のう	耐候性大型土のう 2t 製作･設置	袋	1,584	10,145	16,069,680	
大型土のう	耐候性大型土のう 2t 積込･運搬･設置	袋	402	5,749	2,311,098	
遮水ｼｰﾄ	t=10mm	式	1		2,502,927	779m2
直接工事費		式	1		22,221,405	
共通仮設費		式	1		2,401,386	
共通仮設費		式	1		234,736	
現場環境改善費（率計上）		式	1		234,736	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,166,650	
純工事費		式	1		24,622,791	
現場管理費		式	1		8,482,936	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		33,105,727	