（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 13 日 に契約した 最上川上流溝延下流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 13 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設 株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		110,113,924	
河川土工		式	1		6,162,564	
盛土工(ICT)		式	1		4,950,040	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	18,800	263.3	4,950,040	
法面整形工(ICT)		式	1		1,212,524	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,140	566.6	1,212,524	
地盤改良工		式	1		100,411,800	
表層安定処理工		式	1		22,868,400	
置換		m3	5,100	4,484	22,868,400	
土質改良工		式	1		77,543,400	
安定処理	土砂　2種混合(1:1)	m3	9,800	1,149	11,260,200	
安定処理	生石灰　30kg/m3	m3	17,670	1,305	23,059,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9,800	648.3	6,353,340	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	12,030	2,593	31,193,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	21,800	260.4	5,676,720	
法覆護岸工		式	1		3,539,560	
植生工		式	1		3,539,560	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維ｼｰﾄ t=0.6mm以上	m2	2,140	1,654	3,539,560	
樋門･樋管		式	1		13,842,002	
樋門･樋管本体工 【2号樋門】		式	1		13,818,450	
作業土工		式	1		768,157	
床掘り	土砂	式	1		115,940	440m3
埋戻し		式	1		453,330	230m3
基面整正		式	1		57,551	130m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		116,694	180m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		24,642	180m3
矢板工		式	1		599,272	
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	35	6,030	211,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	6,030	12,060	
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.4m	枚	6	7,193	43,158	
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	6,030	12,060	
広幅鋼矢板 【支給品】	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m	枚	4	8,283	33,132	
可とう鋼矢板 【支給品】	IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	6,030	12,060	
可とう鋼矢板 【支給品】	IIw型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	2	6,030	12,060	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	本	70	296.4	20,748	
ﾌﾚｱ溶接	溶接長 L=100mm	箇所	70	1,459	102,130	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		140,814	10.1t
函渠工		式	1		7,372,091	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)　敷厚　10cm	m2	74	3,467	256,558	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.6m 内空高さ 1.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	91	26,212	2,385,292	
鉄筋	SD345 D13	t	2.69	375,376	1,009,761	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	2.86	319,192	912,889	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	17	5,426	92,242	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	18.9	2,819	53,279	
型枠	一般型枠	式	1		2,069,040	240m2
足場	安全ネット必要	式	1		379,750	70掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		213,280	40空m3
翼壁工 (川表)		式	1		2,993,263	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	32	3,726	119,232	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	33	28,987	956,571	
鉄筋	SD345 D13	t	1.19	375,376	446,697	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.75	319,192	239,394	
型枠	一般型枠	式	1		853,479	99m2
足場	安全ネット必要	式	1		271,250	50掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		106,640	20空m3
翼壁工 (川裏)		式	1		2,085,667	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	25	3,653	91,325	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	24	28,987	695,688	
鉄筋	SD345 D13	t	1.17	375,376	439,189	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.16	319,192	51,070	
型枠	一般型枠	式	1		646,575	75m2
足場	安全ネット必要	式	1		108,500	20掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		53,320	10空m3
付属物設置工		式	1		23,552	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		23,552	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 【支給品】	H=500mm 間詰無	組	4	5,888	23,552	
直接工事費		式	1		123,955,926	
共通仮設費		式	1		11,100,908	
共通仮設費		式	1		2,108,601	
技術管理費		式	1		1,145,316	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,127,605	
簡易施工実態調査		式	1		17,711	
現場環境改善費（率計上）		式	1		963,285	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,992,307	
純工事費		式	1		135,056,834	
現場管理費		式	1		33,930,487	
工事原価		式	1		168,987,321	
一般管理費等		式	1		29,012,679	
工事価格		式	1		198,000,000	
消費税相当額		式	1		19,800,000	
工事費計		式	1		217,800,000	