（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 22 日 に契約した 最上川上流置賜地区掘削護岸外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 23 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市大字花沢387番地1

氏名　置賜建設株式会社
代表取締役　川野　敬太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		30,381,600	
河川土工		式	1		30,381,600	
掘削工		式	1		30,381,600	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,000	272.4	2,179,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,000	1,463	11,704,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,000	1,807	14,456,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,000	255.3	2,042,400	
直接工事費		式	1		30,381,600	
共通仮設費		式	1		3,083,513	
共通仮設費		式	1		300,054	
現場環境改善費（率計上）		式	1		300,054	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,783,459	
純工事費		式	1		33,465,113	
現場管理費		式	1		10,773,965	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		107,252,141	
一般管理費等		式	1		17,747,859	
工事価格		式	1		125,000,000	
消費税相当額		式	1		12,500,000	
工事費計		式	1		137,500,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		24,548,550	
伐木除根工		式	1		24,548,550	
伐木除根工		式	1		24,548,550	
伐木･伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	65,000	250.1	16,256,500	
伐木伐竹運搬	木くず	m3	390	2,463	960,570	
伐木伐竹運搬	木根	m3	260	2,463	640,380	
処分費	木くず	m3	390	10,082	3,931,980	
処分費	木根	m3	260	10,612	2,759,120	
直接工事費		式	1		24,548,550	
共通仮設費		式	1		2,066,609	
共通仮設費		式	1		197,784	
現場環境改善費（率計上）		式	1		197,784	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,868,825	
純工事費		式	1		26,615,159	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		7,333,474	
工事原価		式	1		33,948,633	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		16,872,621	
河川土工		式	1		262,520	
盛土工		式	1		253,530	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,821	174,630	
土材料		式	1		78,900	30m3
法面整形工		式	1		8,990	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	20	449.5	8,990	
法覆護岸工		式	1		4,025,725	
作業土工		式	1		59,435	
床掘り	土砂	式	1		7,752	30m3
埋戻し		式	1		38,660	20m3
基面整正		式	1		13,023	30m2
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		3,966,290	
護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付	KG4-H700相当	m	10	23,579	235,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付	H1500 L800(支給品)	m	16	7,763	124,208	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦(高炉)	m3	13	78,621	1,022,073	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/m2以上 擬石･自然石型 金具連結ﾀｲﾌﾟ	m2	169	13,053	2,205,957	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	34	8,182	278,188	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	26	3,849	100,074	
根固め工		式	1		220,158	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		220,158	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ﾌﾞﾛｯｸﾞ (支給品)	m2	79	2,112	166,848	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下	個	30	1,777	53,310	
付帯道路工		式	1		234,300	
橋面防水工		式	1		151,712	
橋面防水	床版防水層(レベルT0)	m2	44	3,448	151,712	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		82,588	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 41mm 1.4m以上	m2	44	1,877	82,588	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		177,008	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		177,008	
現場塗装	CC-B	m2	23	7,696	177,008	
仮設工		式	1		11,952,910	
工事用道路工		式	1		1,624,320	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,624,320	864m2
土留･仮締切工		式	1		1,456,090	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 0m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 0m	式	1		1,287,330	55枚
大型土のう	1年耐候制作・設置	式	1		147,840	20袋
大型土のう	1年耐候撤去	式	1		20,920	20袋
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		8,872,500	
ﾔｰﾄﾞ造成		式	1		8,872,500	3,900m3
直接工事費		式	1		16,872,621	
共通仮設費		式	1		4,209,986	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,328,619	
運搬費		式	1		2,123,116	
仮設材運搬費		式	1		2,123,116	149.2t
現場環境改善費（率計上）		式	1		205,503	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,881,367	
純工事費		式	1		21,082,607	
現場管理費		式	1		7,981,823	
工事原価		式	1		29,064,430	