（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 21 日 に契約した 最上川上流花の木橋道路改良外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 21 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		67,105,558	
道路土工		式	1		18,830,715	
掘削工(ICT)		式	1		279,360	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	640	436.5	279,360	
路体盛土工(ICT)		式	1		12,232,750	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,700	264.5	1,243,150	
土材料		式	1		10,989,600	3,800m3
路床盛土工(ICT)		式	1		4,913,850	
路床盛土(ICT)		m3	1,500	383.9	575,850	
土材料		式	1		4,338,000	1,500m3
法面整形工(ICT)		式	1		1,404,755	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	903.8	180,760	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,150	569.3	1,223,995	
床版工		式	1		9,027,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
RC床版工		式	1		9,027,090	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	14.58	320,699	4,675,791	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2(普通)	m3	58	31,634	1,834,772	
型枠	一般型枠	式	1		2,516,527	193m2
橋梁付属物工		式	1		9,250,335	
伸縮装置工		式	1		1,737,544	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	伸縮量50mmタイプ	m	8	217,193	1,737,544	
排水装置工		式	1		1,331,935	
排水桝	FC250	箇所	8	12,278	98,224	
排水管	VP管	m	43	23,657	1,017,251	
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ		組	4	54,115	216,460	
地覆工		式	1		1,318,453	
場所打地覆	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張剤入り	m	73	18,061	1,318,453	
橋梁用高欄工		式	1		4,862,403	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	m	91	53,433	4,862,403	
鋼橋足場等設置工		式	1		560,500	
橋梁足場工		式	1		560,500	
床版足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		560,500	190m2
舗装工		式	1		4,256,866	
橋面防水工		式	1		416,845	
橋面防水	床版防水層(レベルT0)	m2	143	2,915	416,845	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (新花の木橋)		式	1		592,592	
基層(車道・路肩部)	密粒度As(13)改質Ⅱ型 舗装厚40mm	m2	143	2,286	326,898	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(13F)改質Ⅱ型 舗装厚30mm	m2	143	1,858	265,694	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (一般部)		式	1		3,247,429	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,030	652.8	672,384	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 60ｍｍ	m2	1,060	645.5	684,230	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13T) 舗装厚30mm	m2	1,080	1,534	1,656,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利	RC-40t=100mm	m2	297	788.2	234,095	
踏掛版設置工		式	1		1,882,586	
踏掛版設置工 (A1)		式	1		941,293	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	9	102,615	923,535	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 仕上り厚 150mm	m2	22	807.2	17,758	
踏掛版設置工 (A2)		式	1		941,293	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	9	102,615	923,535	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 仕上り厚 150mm	m2	22	807.2	17,758	
防護柵工		式	1		3,316,973	
路側防護柵工		式	1		3,316,973	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	347	9,559	3,316,973	
法面工		式	1		573,635	
植生工		式	1		573,635	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,350	244.1	573,635	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		8,925,272	
作業土工		式	1		246,920	
床掘り	土砂	式	1		66,200	250m3
埋戻し		式	1		158,480	80m3
基面整正		式	1		22,240	50m2
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		8,678,352	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	コンクリート②(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	65	11,803	767,195	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	コンクリート②(高炉)	m3	1	75,133	75,133	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ控長50cm	m2	230	20,849	4,795,270	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	コンクリート②(高炉)	m3	60	34,195	2,051,700	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	112	5,237	586,544	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	コンクリート②(高炉)	m3	6	67,085	402,510	
排水構造物工		式	1		10,481,586	
作業土工		式	1		1,112,189	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		116,512	440m3
床掘り	土砂	式	1		27,963	90m3
埋戻し		式	1		336,770	170m3
埋戻し		式	1		506,400	160m3
基面整正		式	1		124,544	280m2
側溝工		式	1		3,154,608	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B900-H550(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	56	18,328	1,026,368	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B1000-H600(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	72	20,236	1,456,992	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	HF-B300-H250(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	19	7,782	147,858	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	HF-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	40	9,055	362,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	HF-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	15	10,746	161,190	
管渠工		式	1		3,721,930	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC1-D600	m	10	41,323	413,230	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC2-D600	m	10	44,209	442,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾞﾝﾁﾎﾞｯｸｽ	BFB-B1000-H700	m	11	57,120	628,320	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B600-H600	m	23	59,444	1,367,212	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B1000-H900	m	13	67,006	871,078	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,507,253	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	216,600	216,600	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	133,163	133,163	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	182,494	182,494	
現場打ち集水桝	SM-B1500-L1500-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	313,186	626,372	
蓋	鋼製Gr蓋 SM-800×800用(500kg/m2)	枚	1	25,792	25,792	
蓋	鋼製Gr蓋 SM-1000×1000用(500kg/m2)	枚	2	43,774	87,548	
蓋	鋼製Gr蓋 SM-1500×1500用(500kg/m2)	枚	2	117,642	235,284	
橋台背面排水工		式	1		985,606	
裏面排水材	t=50mm	m2	59	12,070	712,130	
ﾌｨﾙﾀｰ材	RC-40	m3	44	3,403	149,732	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
集水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	32	3,867	123,744	
直接工事費		式	1		67,105,558	
共通仮設費		式	1		8,500,911	
共通仮設費		式	1		1,703,345	
技術管理費		式	1		1,132,927	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,132,927	
現場環境改善費（率計上）		式	1		570,418	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,797,566	
純工事費		式	1		75,606,469	
現場管理費		式	1		23,227,984	
工事原価		式	1		98,834,453	
一般管理費等		式	1		18,165,547	
工事価格		式	1		117,000,000	
消費税相当額		式	1		11,700,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		128,700,000	