（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 29 日 に契約（第 2 回変更）した　　米沢地区舗装修繕工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 29 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市丸の内二丁目2番27号
株式会社 後藤組
氏名　代表取締役　後 藤　茂 之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		30,720,212	
舗装工		式	1		27,482,011	
路面切削工		式	1		4,551,871	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	0	473.9	0	
路面切削工(ICT) 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	4,720	571.2	2,696,064	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0	3,160	0	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	241	3,930	947,130	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	5,172	0	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	27	6,279	169,533	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0	2,756	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	241	2,758	664,678	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,756	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	27	2,758	74,466	
舗装打換え工		式	1		5,272,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	m	0	701.8	0	
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	式	1		6,355	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	0	602.9	0	
舗装版破砕(急速施工) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	438	864.1	378,475	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	5,172	0	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	68	6,279	426,972	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,756	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	68	2,758	187,544	
不陸整正	補足材無し	m2	0	282	0	
不陸整正 【夜間】	補足材無し	m2	438	242.7	106,302	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	3,315	0	
上層路盤 【夜間】	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	438	5,351	2,343,738	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,941	0	
基層 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	438	4,163	1,823,394	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,431,546	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 設置撤去 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	384	3,350	1,286,400	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	19	3,930	74,670	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	6,279	12,558	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	19	2,758	52,402	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	2,758	5,516	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		1,820,374	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	W＝30cm	m	1,106	1,139	1,259,734	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	W＝50cm	m	384	1,460	560,640	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		14,405,440	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0	2,406	0	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 中温化密粒度アスコン(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	4,720	3,052	14,405,440	
区画線工		式	1		434,906	
区画線工		式	1		434,906	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 換算(白) 厚1.0mm 排水性舗装無	m	27	1,041	28,107	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	0	143.1	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,090	174.1	189,769	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	0	184.1	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	1,100	197.3	217,030	
仮設工		式	1		2,803,295	
仮区画線工		式	1		412,335	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	0	130.7	0	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	2,550	161.7	412,335	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	0	148.6	0	
交通管理工		式	1		2,390,960	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		2,390,960	
直接工事費		式	1		30,720,212	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		11,145,523	
共通仮設費		式	1		5,834,894	
運搬費		式	1		138,903	
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		138,903	
技術管理費		式	1		5,174,613	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,560	
道路工事完成図作成費		式	0		0	
道路工事完成図作成費		式	1		721,909	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		536,051	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		3,814,966	
全国道路施設点検データベースの登録料		式	1		39,127	
営繕費		式	1		149,664	
快適ﾄｲﾚ		式	1		149,664	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		371,714	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,310,629	
純工事費		式	1		41,865,735	
現場管理費		式	1		14,118,311	
工事原価		式	1		55,984,046	
一般管理費等		式	1		9,515,954	
工事価格		式	1		65,500,000	
消費税相当額		式	1		6,550,000	
工事費計		式	1		72,050,000	