（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 21 日 に契約した 最上川上流古佐川築堤護岸外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 4 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市大字日田字楯越９２番地の１

氏名　國井建設株式会社
代表取締役　國 井　洋 介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		121,088,512	
河川土工		式	1		46,584,722	
掘削工(ICT)		式	1		2,071,200	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	4,800	431.5	2,071,200	
盛土工(ICT)		式	1		43,338,910	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	20,900	253.1	5,289,790	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	18,220	1,830	33,342,600	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	18,200	258.6	4,706,520	
法面整形工(ICT)		式	1		1,174,612	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	880	893.5	786,280	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	690	562.8	388,332	
地盤改良工		式	1		23,613,120	
土質改良工		式	1		23,613,120	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	18,220	1,296	23,613,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
護岸基礎工		式	1		1,854,630	
基礎工		式	1		1,854,630	
現場打基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 底幅 28ｃｍ 高さ 25ｃｍ	m	270	6,869	1,854,630	
法覆護岸工		式	1		37,276,258	
作業土工		式	1		1,390,492	
床掘り	土砂	式	1		219,912	840m3
埋戻し		式	1		250,320	80m3
埋戻し		式	1		920,260	470m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		35,599,876	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦(高炉)B300-H500	m	19	14,786	280,934	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦(高炉)B500-H500	m	19	19,673	373,787	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (標準部)	150kg/個以上	m2	1,872	13,017	24,367,824	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (落差工部：張ﾌﾞﾛｯｸ)	150kg/個以上	m2	431	14,757	6,360,267	
保護工	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)B300-H500	m	232	18,177	4,217,064	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		285,890	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	110	2,599	285,890	
構造物撤去工		式	1		9,437,890	
旧橋撤去工		式	1		9,437,890	
鋼製高欄撤去		m	57	1,559	88,863	
排水装置及び添加管撤去		m	4	13,877	55,508	
床版ｶｯﾀ切断	吊切り t=30cm以下	m	57	17,796	1,014,372	
床版ｶｯﾀ切断	t=30cm以下	m	114	11,864	1,352,496	
床版ｶｯﾀ切断	t=25cm以下	m	32	8,927	285,664	
削孔	φ100mm	m	32	32,593	1,042,976	
削孔	φ50mm	m	6	25,019	150,114	
伸縮装置縁切		m	10	12,998	129,980	
ﾜｲﾔｰｿｰ切断		m2	6	115,322	691,932	
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去	吊切	m2	38	13,506	513,228	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去	標準	m2	82	6,754	553,828	
主桁転倒防止工		桁	1	29,436	29,436	
支承縁切		支承	6	13,574	81,444	
主桁撤去		t	43.4	36,707	1,593,083	
床版足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		477,191	143m2
防護		式	1		338,338	143m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	40	16,985	679,400	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	40	2,927	117,080	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	40	5,375	215,000	
現場発生品運搬	高欄、支承、伸縮装置、排水管	式	1		27,957	2.4t
仮設工		式	1		2,321,892	
工事用道路工		式	1		1,464,192	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,464,192	1,152m2
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		857,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾔｰﾄﾞ造成		式	1		857,700	450m3
樋門･樋管		式	1		22,666,616	
樋門･樋管本体工 (古佐川右岸排水樋門)		式	1		21,774,537	
作業土工		式	1		950,171	
床掘り	土砂	式	1		136,136	520m3
埋戻し		式	1		783,200	400m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		30,835	70m3
矢板工		式	1		3,609,489	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	23	31,009	713,207	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 1.7m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	6	62,088	372,528	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 2.1m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	6	80,745	484,470	
可とう鋼矢板	Ⅱw型 鋼矢板長さ4.5m 鋼矢板打込長1.7m	枚	2	396,981	793,962	
可とう鋼矢板	Ⅱw型 鋼矢板長さ6.0m 鋼矢板打込長2.1m	枚	2	495,885	991,770	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	本	46	5,512	253,552	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
函渠工		式	1		5,452,360	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	46	3,662	168,452	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.8m 内空高さ 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	67	26,035	1,744,345	
鉄筋	SD345 D13	t	1.85	372,842	689,757	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	1.65	317,038	523,112	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	6	5,389	32,334	
止水板	耐震型ｺﾞﾑ製止水板 B280	m	15	31,312	469,680	
型枠	一般型枠	式	1		1,455,710	170m2
足場	安全ネット必要	式	1		263,050	50掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		105,920	20空m3
函渠工 (川表翼壁工)		式	1		1,068,519	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	25	3,191	79,775	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.8m 内空高さ 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	13	26,035	338,455	
鉄筋	SD345 D13	t	0.55	372,842	205,063	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.25	317,038	79,259	
型枠	一般型枠	式	1		333,957	39m2
足場	安全ネット必要	式	1		32,010	6掛m2
函渠工 (川裏枡部)		式	1		1,446,112	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	17	3,340	56,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.8m 内空高さ 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	15	26,035	390,525	
鉄筋	SD345 D13	t	0.5	372,842	186,421	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.53	317,038	168,030	
型枠	一般型枠	式	1		445,276	52m2
足場	安全ネット必要	式	1		199,080	40掛m2
函渠工 (樋管本体部)		式	1		9,247,886	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m2	37	6,816	252,192	
PC函渠	内幅 180ｃｍ 内高 180ｃｍ 函渠質量 7.85ｔ	m	15.4	584,136	8,995,694	
付属物設置工		式	1		892,079	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
点検施設工		式	1		14,655	
ｽﾃｯﾌﾟ	W=300	本	5	2,931	14,655	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		877,424	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (PC函渠用)	径 100mm 長さ 430mm 間詰有	組	4	156,662	626,648	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (現場打ち用)	径 100mm 長さ 700mm 間詰有	組	1	124,411	124,411	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (現場打ち用)	径 100mm 長さ 800mm 間詰有	組	1	126,365	126,365	
直接工事費		式	1		143,755,128	
共通仮設費		式	1		19,898,260	
共通仮設費		式	1		10,048,964	
運搬費		式	1		7,863,708	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,449,460	2回
仮設材運搬費		式	1		2,414,248	198.9t
技術管理費		式	1		1,137,584	
簡易施工実態調査費		工種	1		17,591	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,119,993	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,047,672	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,849,296	
純工事費		式	1		163,653,388	
現場管理費		式	1		38,498,061	
工事原価		式	1		202,151,449	
一般管理費等		式	1		33,848,551	
工事価格		式	1		236,000,000	
消費税相当額		式	1		23,600,000	
工事費計		式	1		259,600,000	