（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 6 日 に契約した R8 新庄金山道路赤坂西舗装工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区木町通一丁目4番3号

氏名　前田道路（株） 東北支店
常務執行役員支店長　　小野　和夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		105,252,943	
道路土工		式	1		3,061,956	
路体盛土工		式	1		2,815,688	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	440	5,503	2,421,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	480	821.6	394,368	
法面整形工		式	1		246,268	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	580	424.6	246,268	
法面工		式	1		1,456,350	
植生工		式	1		1,456,350	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維系　厚0.6mm以上	m2	950	1,533	1,456,350	
舗装工		式	1		58,568,232	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (路肩部)		式	1		6,200,700	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ　3.1m未満	m2	1,100	2,482	2,730,200	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50ｍｍ	m2	1,100	3,155	3,470,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (中央分離帯)		式	1		3,607,672	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ 3.1m未満	m2	632	2,482	1,568,624	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ	m2	164	1,794	294,216	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	796	2,192	1,744,832	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		48,759,860	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	4,750	1,152	5,472,000	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	m2	3,880	1,827	7,088,760	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (標準部)	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	3,020	10,188	30,767,760	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (補強部)	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	380	14,293	5,431,340	
排水構造物工		式	1		15,843,148	
側溝工		式	1		14,586,060	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ) 基礎無し	m	128.8	10,124	1,303,971	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ) 基礎有り	m	671.2	10,808	7,254,329	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	1,520	3,222	4,897,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25	枚	80	14,129	1,130,320	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,257,088	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (第1-1種)	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)t=100mm　W=3.3m	m	128.8	9,760	1,257,088	
縁石工		式	1		1,601,600	
縁石工		式	1		1,601,600	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	m	800	2,002	1,601,600	
防護柵工		式	1		21,594,343	
路側防護柵工		式	1		11,049,849	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	680.2	16,245	11,049,849	
中央分離帯防護柵工		式	1		10,311,498	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-4E (狭)(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	393.1	25,631	10,075,546	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-2B (狭)(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	6.9	34,196	235,952	
防護柵基礎工		式	1		232,996	
防護柵基礎	W700×H700×L1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	基	4	58,249	232,996	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		3,127,314	
作業土工		式	1		663,822	
床掘り	土砂	式	1		225,770	
埋戻し	土砂	式	1		438,052	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		1,706,492	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Aﾀｲﾌﾟ)	FEP管φ50×4条	m	378.3	1,964	742,981	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Bﾀｲﾌﾟ)	FEP管φ50×4条	m	20.3	1,964	39,869	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1400×900×1100 蓋(T-25)	箇所	2	461,821	923,642	
中央分離帯工		式	1		757,000	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)t=100mm　W=1.1m	m2	200	3,785	757,000	
直接工事費		式	1		105,252,943	
共通仮設費		式	1		12,735,432	
共通仮設費		式	1		2,988,200	
運搬費		式	1		2,046,863	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,046,863	
技術管理費		式	1		141,382	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,377	
道路工事完成図作成費		式	1		83,005	
現場環境改善費（率計上）		式	1		799,955	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,747,232	
純工事費		式	1		117,988,375	
現場管理費		式	1		29,951,348	
工事原価		式	1		147,939,723	
一般管理費等		式	1		25,560,277	
工事価格		式	1		173,500,000	
消費税相当額		式	1		17,350,000	
工事費計		式	1		190,850,000	