（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 4 日に契約した　　R8 米沢管内防災対策工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 5 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765番地

氏名　小国開発（株）
代表取締役　　柿 﨑　清 隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【添川地区】		式	1		34,397,952	
道路土工		式	1		24,312,984	
掘削工		式	1		20,501,820	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,200	278.8	3,122,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		16,177,500	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,201,760	
法面整形工		式	1		3,811,164	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,130	922.8	3,811,164	
法面工		式	1		5,625,060	
植生工		式	1		5,625,060	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(環境品) 1000m2以上	m2	4,130	1,362	5,625,060	
仮設工		式	1		4,459,908	
土留･仮締切工		式	1		2,239,548	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 5.5m 平均鋼矢板引抜長 5.5m	式	1		2,052,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	撤去	式	1		187,388	
交通管理工		式	1		2,220,360	
交通誘導警備員		式	1		2,220,360	
直接工事費		式	1		34,397,952	
共通仮設費		式	1		5,585,863	
共通仮設費		式	1		1,126,919	
運搬費		式	1		729,999	
仮設材運搬費		式	1		729,999	
技術管理費		式	1		63,191	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,191	
現場環境改善費（率計上）		式	1		333,729	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,458,944	
純工事費		式	1		39,983,815	
現場管理費		式	1		13,709,576	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		78,760,294	
一般管理費等		式	1		14,239,706	
工事価格		式	1		93,000,000	
消費税相当額		式	1		9,300,000	
工事費計		式	1		102,300,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 【手の子地区】		式	1		14,147,429	
舗装工		式	1		13,788,029	
路面切削工		式	1		3,016,151	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	3,750	584.7	2,192,625	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	189	1,146	216,594	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	3,428	44,564	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	189	2,784	526,176	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	2,784	36,192	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		185,628	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	186	998	185,628	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		10,586,250	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,750	2,823	10,586,250	
仮設工		式	1		359,400	
交通管理工		式	1		359,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		359,400	
直接工事費		式	1		14,147,429	
共通仮設費		式	1		3,724,539	
共通仮設費		式	1		919,433	
運搬費		式	1		163,112	
建設機械運搬費		式	1		163,112	
技術管理費		式	1		597,356	
道路工事完成図作成費		式	1		597,356	
現場環境改善費（率計上）		式	1		158,965	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,805,106	
純工事費		式	1		17,871,968	
現場管理費		式	1		7,194,935	
工事原価		式	1		25,066,903	