（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 30 日 に契約した　　R8　新庄管内舗装修繕工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 31 日

発注者　　住所　　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　　住所　　山形県新庄市大字鳥越1780番地1

氏名　　沼田建設 株式会社
代表取締役社長　　笹　　健　一

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 52,017,513 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 49,310,349 | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 10,869,660 | |
| 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2を超え)<br>段差すりつけ撤去作業有 | m2 | 12,600 | 482.8 | 6,083,280 | |
| 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 | m3 | 630 | 3,339 | 2,103,570 | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 45 | 5,522 | 248,490 | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 | m3 | 630 | 3,381 | 2,130,030 | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 45 | 6,762 | 304,290 | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 3,122,889 | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 130ｍｍ | m | 320 | 708.5 | 226,720 | |
| 舗装版破砕(急速施工) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 13ｃｍ | m2 | 350 | 585.1 | 204,785 | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 46 | 5,522 | 254,012 | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 46 | 6,762 | 311,052 | |
| 不陸整正 | 補足材無し | m2 | 350 | 317.2 | 111,020 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤 | 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ | m2 | 350 | 3,360 | 1,176,000 | |
| 基層 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 350 | 2,398 | 839,300 | |
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 35,317,800 | |
| 表層(車道・路肩部) | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 12,600 | 2,803 | 35,317,800 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 871,632 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 871,632 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 | m | 3,600 | 160.6 | 578,160 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱 | m | 1,440 | 203.8 | 293,472 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,835,532 | |
| 仮区画線工 | | 式 | 1 | | 788,112 | |
| 仮区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 | m | 3,600 | 150.4 | 541,440 | |
| 仮区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温 | m | 1,440 | 171.3 | 246,672 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,047,420 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,047,420 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 52,017,513 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11,889,127 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,595,560 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 136,204 | |
| 建設機械運搬費 | | 式 | 1 | | 136,204 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 2,016,212 | |
| 道路工事施設帳票作成費 | | 式 | 1 | | 61,388 | |
| 道路工事完成図作成費 | | 式 | 1 | | 1,954,824 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 443,144 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 9,293,567 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 63,906,640 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 22,512,130 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 86,418,770 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 15,581,230 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 102,000,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 10,200,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 112,200,000 | |