（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 3 日に契約した　R8 尾花沢管内舗装修繕工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 3 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県尾花沢市大字荻袋1490番地40

氏名　(株)はながさ建設
代表取締役　大　山　博

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		45,591,177	
舗装工		式	1		41,783,689	
路面切削工		式	1		7,849,632	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	7,700	653.4	5,031,180	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	385	1,477	568,645	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	3,901	109,228	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	385	5,183	1,995,455	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	5,183	145,124	
舗装打換え工		式	1		11,696,457	
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 130ｍｍ	m	1,130	890.5	1,006,265	
舗装版破砕(急速施工) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 13ｃｍ	m2	1,250	821.2	1,026,500	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	163	3,901	635,863	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	163	5,183	844,829	
不陸整正 【夜間】	補足材無し	m2	1,250	379.4	474,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤 【夜間】	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ	m2	1,250	3,490	4,362,500	
基層 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再 生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装 厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	1,250	2,677	3,346,250	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		22,237,600	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密 粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	7,700	2,888	22,237,600	
区画線工		式	1		640,508	
区画線工		式	1		640,508	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,200	193.7	426,140	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	880	243.6	214,368	
仮設工		式	1		3,166,980	
仮区画線工		式	1		593,780	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,200	184.7	406,340	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温	m	880	213	187,440	
交通管理工		式	1		2,573,200	
交通誘導警備員 【夜間】		式	1		2,573,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		45,591,177	
共通仮設費		式	1		8,635,935	
共通仮設費		式	1		1,758,856	
運搬費		式	1		133,846	
建設機械運搬費		式	1		133,846	
技術管理費		式	1		1,233,839	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,325	
道路工事完成図作成費		式	1		1,173,514	
現場環境改善費（率計上）		式	1		391,171	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,877,079	
純工事費		式	1		54,227,112	
現場管理費		式	1		17,766,730	
工事原価		式	1		71,993,842	
一般管理費等		式	1		13,206,158	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		85,200,000	
消費税相当額		式	1		8,520,000	
工事費計		式	1		93,720,000	