（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 13 日 に契約した 最上川上流須川中流地区河道掘削外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 23 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		127,833,460	
河川土工		式	1		15,114,000	
掘削工(ICT)		式	1		15,114,000	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,000	311.3	6,226,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20,000	444.4	8,888,000	
地盤改良工		式	1		95,638,000	
土質改良工		式	1		95,638,000	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	20,000	1,308	26,160,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20,000	3,213	64,260,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20,000	260.9	5,218,000	
伐木除根工		式	1		17,081,460	
伐木除根工		式	1		17,081,460	
伐木･伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	45,000	255.6	11,502,000	
伐木伐竹運搬	木くず	m3	270	2,097	566,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
伐木伐竹運搬	木根	m3	180	2,097	377,460	
処分費	木くず	m3	270	8,133	2,195,910	
処分費	木根	m3	180	13,555	2,439,900	
直接工事費		式	1		127,833,460	
共通仮設費		式	1		9,842,756	
共通仮設費		式	1		923,744	
現場環境改善費（率計上）		式	1		923,744	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,919,012	
純工事費		式	1		137,676,216	
現場管理費		式	1		33,157,194	
工事原価		式	1		170,833,410	
一般管理費等		式	1		29,166,590	
工事価格		式	1		200,000,000	
消費税相当額		式	1		20,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		220,000,000	